

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՀԱՏ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Լրամշակված)

Պատվիրատու՝ << ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՈԼԵԱՏ >> ՍՊԸ
Գործադիր տնօրեն Ա. Ստեփանյան

Նախագծող՝ ՇԻՆ-Կոնֆորտ ՍՊԸ
Գործադիր տնօրեն Վ. Աղդալյան



Ընդհանուր տեղեկատվություն.	4
2. Հավելվածներ.....	4
3. Հապավումներ.	4
4. . ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ կազմման իրավական հիմքերը	5
5. Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների վերաբերյալ.....	8
6. Ձեռնարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը	9
7. ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման հիմքերը	9
8. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ	10
8.1 Նախատեսվող գործունեության համառոտ նկարագիր	10
8.1.1. Առկա իրավիճակի նկարագրություն.....	10
8.2. Շրջակա միջավայրի բնութագրերը	14
8.2.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը.	14
8.2.2. Սեյսմիկա և երկրաբանություն	15
8.2.3. Կլիմա և օդային ավազան	16
8.2.4. Հողային ռեսուրսներ.	20
8. 2.5. Ջրային ռեսուրսներ.....	21
8.2.6. Կենսաբազմազանություն.....	21
8.2.7. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ:	22
8.2.8. Բնության հուշարձաններ	23
8.2.9. Սոցիալ-տնտեսական	23
9. Նախատեսվող գործունեության տեխնիկական տեխնոլոգիական լուծումները	24
10. Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր	30
11. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները և վնասակար ազդեցությունների բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը.....	31
11.1 Օդային ավազան.	32
11.2 Հողային ռեսուրսներ.	33
11.3 Ջրային ռեսուրսներ.	33
11.4 Աղմուկ և թրթռում	34
11.5 Թափոններ.	36
11.6 Արտակարգ իրավիճակներ.	38
11. 7 Մարդու առողջություն, աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն.	40

11.8 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.....	42
11.9 Սոցիալական.....	42
11.10 Լանդշաֆտ.....	43
11.11 Բարեկարգում և Կանաչապատում.....	43
12. Մոնիթորինգ.....	44
13. Բնապահպանական միջոցառումների կառավարման պլան.....	45
14 Մշտադիտարկման միջոցառումներ՝ մոնիթորինգ.....	52
Գրականություն.....	57
Հավելված 1, Մեփականության վկայական.....	59
Հավելված 2 Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ.....	61
Հավելված 3 Ավագանու որոշում.....	64
Հավելված 4 Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք.....	66
Հավելված 5 Շինաշխատանքների կազմակերպման ժամանակացույց և հատակագիծ.....	70
Հավելված 6 Գլխավոր հատակագիծ.....	71
Հավելված 7 Գազի միացման տեխպայման.....	72
Հավելված 8 Էլ. հոսանքի տեխպայման.....	75
Հավելված 9 Ջրահեռացման և ջրի միացման տեխպայման.....	77
Հավելված 10, Կանաչապատման հատակագիծ.....	79
Հավելված 11 Հատված կադաստրային քարտեզից և կոորդինատներ.....	80
Հավելված 12, Իրավիճակային քարտեզ.....	81
Հավելված 13, Հնագիտական եզրակացություն.....	82

Ընդհանուր տեղեկատվություն.

Ծրագրի անվանում	Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բնակավայրում գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման տնտեսության կառուցում
Պատվիրատու	Արմենիան Ոլնատ ՍՊԸ
Նախագծող	Շին-Կոմֆորտ ՍՊԸ
Նախագծողի իրավաբանական հասցեն	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ Ազատության 35/33
Նախագծողի փաստացի գործունեության տարածք	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի Այգեհատ բնակավայր
Հեռախոս, էլեկտրոնային փոստ	(093) 81 03 51, info@shinkomfort.am

2. Հավելվածներ

- Հավելված 1. Տարածքի սեփականության իրավունքի վկայական
- Հավելված 2. Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ
- Հավելված 3. Ավագանու որոշման նախնական համաձայնությունը
- Հավելված 4. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք
- Հավելված 5. Շինհրապարակի կազմակերպման ժամանակացույց
- Հավելված 6. Գլխավոր հատակագիծ
- Հավելված 7. Գազի միացման տեխպայման
- Հավելված 8. Էլ. հոսանքի տեխպայման
- Հավելված 9. Ջրահեռացման և ջրի միացման տեխպայման
- Հավելված 10. Կանաչապատման սխեմա
- Հավելված 11. Հատված կադաստրային քարտեզից և կոորդինատներ
- Հավելված 12. Իրավիճակային քարտեզ
- Հավելված 13. Հնագիտական եզրակացություն

3. Հապավումներ.

- ՇՄԱԳ-Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում
- ՀՀՇՆ-Հայաստանի Հանրապետության Շինարարական Կլիմայաբանություն

ՇՄՆ-Շրջակա միջավայրի նախարարություն

4. . ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ կազմման իրավական հիմքերը

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն իրականացվում է համաձայն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014թ.- ի ՀՕ-110 ՀՀ Օրենքում՝ 2023թ. մայիսի 3-ի փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)՝ սահմանված դրույթներին համապատասխան: Այն կարգավորում է շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրությամբ փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության ազդեցության փորձաքննության իրավական, տնտեսական և կազմակերպական հիմունքները: Բոլոր նախատեսվող գործունեությունները, որոնք կարող են ունենալ ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, մինչև իրականացումը ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքննության:

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք («Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-121-Ն (ընդունված 1994թ. և լրամշակված 2022թ.)- կարգավորում է մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական և կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը: Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում հասարակական հարաբերությունները:

«Պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998թ.) - Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններն են՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահպանվածությանաստիճանից:

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (2006)-սահմանում է հատուկ պահպանվող տարածքներն, ինչպես նաև դրանց կառավարման ընթացակարգերը: Նախատեսում է հատուկ պահպանվող տարածքները, առանձնացնելով չորս տեսակ՝ պետական արգելոցներ, պետական պահուստավորման հողեր, ազգային պարկեր, բնական հուշարձաններ, դրանց որոշման և ղեկավարելու գործընթացները:

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999թ.) – Ապահովում է բուսական տեսակների (ֆլորայի) և դրանց առաջացրած համակեցությունների (բուսականության) բազմազանության, աճելավայրերի և էկոհամակարգերի հավասարակշռվածության վրա մարդու բացասական ներգործության կանխարգելումը: Իրականացնում է բուսական աշխարհի, դրա գենոֆոնդի և ցենոֆոնդի բազմազանության, աճելավայրերի պահպանության քանակական և որակական, բուսական աշխարհի շարունակական օգտագործման և վերարտադրության գիտականորեն հիմնավորված ապահովումը,

բուսական աշխարհի օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, բուսական աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառում օգտագործողների իրավունքների պաշտպանությունը և պարտականությունների կատարումը:

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000թ.)–Սահմանում է ՀՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը: Նախատեսում է գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, բնականոն վերարտադրության ապահովումը, կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման կանխումը, կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցությունների ամբողջականության, կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը, կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառներում օգտագործողների իրավունքների պաշտպանությունն ու պարտականությունների կատարումը:

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001թ.) -Սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսվարման տարբեր կազմակերպատիրական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը: Կարգավորում է հողային պաշարների կառավարման, տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման բնագավառում պետական քաղաքականության ուղղությունների սահմանումը, հողային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունումն ու դրանց կատարման վերահսկողությունը, հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի և գործառնական նշանակության դասակարգումը, հողի մոնիթորինգի, հողաշինարարության, հողերի հետազոտմանն ուղղված գործունեության լիցենզավորման միասնական սկզբունքների սահմանումը և այլն:

«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2008թ.) - Սահմանվում է հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, ստուգող և ստուգվող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ստուգումների իրականացման կարգերը: Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ հողային ֆոնդում առկա բոլոր հողամասերի օգտագործման և պահպանության վրա՝ անկախ դրանց նպատակային նշանակությունից, սեփականության և (կամ) օգտագործման իրավունքի սուբյեկտներից:

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.)-սահմանում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը:

ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N 121Ն որոշում - սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում

վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզավորման պայմանները և կարգավորվում են դրա հետ կապված հարաբերությունները:

«ՀՀ ջրային օրենսգիրք» (2002) - Նպատակը երկրի ջրային ռեսուրսների պահպանության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության կարիքների բավարարման և ապագա սերունդների համար ջրային ռեսուրսների պահպանման համար իրավական հիմքերի ապահովումն է:

«ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենք / Ընդունված է 2001 թվականի մարտի 7-ին/ Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, սույն օրենքին համապատասխան էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց և էլեկտրական, ջերմային էներգիա ու բնական գազ սպառողների փոխհարաբերությունները:

ՀՀՇՆ 31-04.01-2024 «Արտադրական և Հասարակական Նշանակության Շենքերի ու Շինությունների Սանիտարապաշտպանական Գոտիներ և Սանիտարական Դասակարգում» Հայաստանի Հանրապետության Շինարարական Նորմերը Հաստատելու և ՀՀ Քաղաքաշինության Կոմիտեի Նախագահի 2022 Թվականի Հունիսի 14-Ի N 11-Ն Հրամանում Փոփոխություն Կատարելու Մասին, «1» փետրվարի 2024 թ. Հրաման, N 06-Ն:

ՀՀ կառավարության որոշումներ

- ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. N72-Ն որոշում «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին»
- ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. N71-Ն որոշում «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին»
- ՀՀ կառավարության 14.08.2008 թ. N 967-Ն որոշում «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին»
- ՀՀ կառավարության 02.11.2017 թ. N 1404-Ն որոշում «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 20.07.2006.N 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
- ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. N781-Ն որոշում «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին»
- ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N108-Ն որոշում «Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 30.10.2008 թ. N1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
- ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թ. «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2014 Թվականի Նոյեմբերի 19-Ի N 1325-Ն Որոշման Մեջ Փոփոխություն Կատարելու մասին» N 2343 - Ն որոշում:

- ՀՀ կառավարության 8 հոկտեմբերի 2009 թվականի «Կենտրոնացված կոյուղացանց չունեցող համայնքներում նոր կառուցվող օբյեկտների համար կոյուղաջրերի տեղային մաքրման կայանների պարտադիր տեղադրման նորմերը հաստատելու մասին» N 1142-Ն որոշում:

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը (հոդվածներ 13,14,15,16, Գլուխ 6):

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային փաստաթղթերի կիրառումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 “Շինարարությունում նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ.

Հիմնական դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին” N65-Ն հրամանով (8 ապրիլի 2014):

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգը» (հրաման N44, 28 ապրիլի, 1998) պահանջում է շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013) պարունակում է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ:

Համաձայն Օրենքի՝ գործունեությունները դասակարգվում են 2 կատեգորիաների՝ Ա, և Բ: Ըստ Օրենքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության աստիճանի, նախատեսվող գործունեությունը դասակարգվում է «Բ» կատեգորիայի քանի որ ընդհանուր կառուցապատվող տարածքի մակերեսը գերազանցում է 1500 մ²-ը:

Համաձայն Օրենքի լիազոր մարմինը՝ շրջակա միջավայրի նախարարությունը իրականացում է հիմնադրությամբ փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության փորձաքննություն, տրամադրում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն:

5. Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների վերաբերյալ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակը

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կանխատեսվող բնապահպանական ազդեցությունները (շրջակա միջավայրը աղտոտող վնասակար նյութեր, թափոններ և այլ գործոններ), վերլուծել ու գնահատել դրանք, ցույց տալ, որ հնարավոր

բացասական ազդեցությունների կանխարգելման, չեզոքացման և/կամ նվազեցման համար նախատեսված են անհրաժեշտ միջոցառումները: Գնահատման նպատակն է նաև նույնականացնել հնարավոր սոցիալական ազդեցությունները և օգուտները:

Ըստ "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" օրենքի փորձաքննության ենթակա են օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ, 6-9-րդ մասերով, ինչպես նաև օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված՝ նախատեսվող գործունեության տեսակների ՇՄԱԳ հաշվետվությունները և նախագծային փաստաթղթերը:

6. Ձեռնարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը

Ներկայացվող գործունեության պատվիրատու է հանդիսանում՝ «ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՎՈԼՆԱՏ» ՍՊԸ-ն, որի գտնվելու վայրն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 54/1, բն. 79

Մասնավորապես ՇՄԱԳ շրջանակներում, պատվիրատու կազմակերպությունը պատասխանատու է լինելու ամբողջ նախագծի իրականացման մոնիթորինգի համար, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով՝

- Հետևել, որ բնապահպանական կառավարման պլանի բոլոր պահանջները՝ (ներառյալ բնական միջավայրի պահպանության պլանավորումը և մեղմացնողմիջոցառումները), կապված նախագծի իրականացման հետ, պատշաճորեն ներառվեն ծրագրի մրցութային փաստաթղթերի մեջ:
- Հետևել, որ բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները և/կամ համաձայնությունները, որոնք պահանջվում են համապատասխան կառավարական մարմինների կողմից, կառուցողը ստանա նախքան նախագծի շրջանակներում որևէ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:
- Համոզվել, որ կառուցողները (կապալառուներ) լիարժեք կերպով պատկերացնում են իրենց պարտականությունները՝ շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրների մեղմացման հարցում՝ կապված ԲԿՊ իրականացման ընթացքում աշխատակազմի հավաքագրման և վերապատրաստման հետ:
- Կառուցողի կողմից ԲԿՊ իրականացման մոնիթորինգ, համաձայն մոնիթորինգի պլանի:

Նախատեսվող գործունեության համար առկա է Տեղական ինքնակառավարման մարմնի նախնական համաձայնությունը (հավելված 3):

7. ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման հիմքերը

Նախատեսվող արտադրության կառուցման հայտը մշակված է հիմք ընդունելով.

- արտադրամասի կառուցման նախագծային փաստաթղթերը,
- տեղամասի ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների հաշվետվությունը,
- համապատասխան համաձայնությունները և թույլտվությունները,

- սեփականության վկայականը՝ Հավելված 1

8. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ

8.1 Նախատեսվող գործունեության համառոտ նկարագիր

8.1.1. Առկա իրավիճակի նկարագրություն

Տարածքն ապահովված է կադաստրային փաստաթղթերով (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը բերված է հավելված 1-ում): Համաձայն սեփականության վկայականի տարածքը 0.79368 հա է, գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտի:

Նախատեսվում է իրականացնել գյուղատնտեսական արտադրանքի(ընկույզի) վերամշակման տնտեսության կառուցում: Գործունեության տարածքը գտնվում է կից H35 ճանապարհին, շենքը տեղադրվելու է ըստ նորմերի, առանցքից հաշված 50 մ-ից ավել հեռավորության վրա, հողամասին կից գտնվում են վարելահողեր, բնակելի տներ՝ ավելի քան 160մ հեռավորության վրա (տես իրավիճակային քարտեզ հավելված 12 և ստորև բերված նկարները): Կից գտնվող հողամասերից երկուսի սեփականատերը հայտնել է իր համաձայնությունը նշված գործունեության իրականացման համար, մնացածը գտնվում են ավելի քան 3մ հեռավորության վրա:



Տեսարան արևելքից, հեռվում երևում է Արդվի գյուղը



Տեսարան հյուսիսից, հեռվում երևում է Այգեհատ գյուղը

Նախագծով նախատեսվում է կառուցել ուղղանկյունաձև շենք, որն իր առաջին հարկում ներառում է ընդհանուր արտադրական տարածքներ և հանդերձարան իր սանհանգույցով, իսկ երկրորդ հարկն իր մեջ ներառում է արտադրամասի կազմակերպման և կառավարման սենքերը:

Նախագծով նախատեսվում է կառուցել հատակագծում ուղղանկյունաձև , 55300x72100 մմ զաբարիտային չափերով շենք, որն իր նկուղային հարկում -6.930 նիշում ներառում է ընդհանուր արտադրական տարածքներ: Իսկ առաջին հարկում՝ ±0.000նիշում, որը զբաղեցնում է 35900x54900մմ չափերով հատված, իր մեջ ներառում է արտադրամասի կազմակերպման, կառավարման և պահեստավորման սենքերը, ինչպես նաև հանդերձարան՝ իր սանհանգույցով և ցնցուղարաններով: Նախատեսվող օժանդակ կառույցներն են՝ ենթակայան՝ 47մ2, կաթսայատուն՝ 83 մ2, ուղղանկյունաձև մաքրման կայան 20 մ2, սեպտիկ հոր՝ 25 մ2:

Արտադրամասի ներսում նախատեսվում է պահեստարաններ՝ մոտ 800 մ2 ընդհանուր մակերեսով, որն իր մեջ կներառի հումքի, պատրաստի արտադրանքի և տարաների և փաթեթավորման նյութերի պահեստ:

Արտադրամասի ներսում իրականացվելու է ընկույզի տեսակավորման, ջարդման և փաթեթավորման աշխատանքներ: Արտադրողականության առավելագույնը կկազմի 6000կգ/ժամ: Առկա է լինելու սառնարանային տնտեսություն, որն աշխատելու է էկոլոգիապես անվտանգ, օգոնային շերտը չքայքայող սառնազենտով՝ մոտ 100մ² ընդհանուր մակերեսով (մոտ 80 տոննա միաժամանակյա պահպանման տարողությամբ)՝ հումքի և պատրաստի արտադրանքի օպտիմալ ջերմատեխնիկական պայմանների ապահովման համար: Սառնարանային խցերում ապահովվելու է +2°C-ից +8°C ջերմաստիճանային ռեժիմ: Ագրեգատների սնուցումը և կոնդենսատի հեռացումը ներառված են նախագծի համապատասխան էլեկտրամատակարարման և ջրահեռացման բաժիններում:

Նախագիծն իրականացվելու է ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական պայմանների և պահանջների համապատասխան, հաշվի առնելով պատվիրատուի նախագծային առաջադրանքը:

Արտաքին ջրահեռացումը իրականացվելու է բիոլոգիական մաքրման կայան-սեպտիկ հոր տարբերակով: Ծածկն իրականացվելու է մետաղական ֆերմաներով, արտաքին պատերը՝ սենդվիչ պանելներով:

Նախագիծը մշակված է համաձայն ՀՀՇՆ 30-01-2014 Քաղաքաշինություն քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում եվ կառուցապատում ՀՀՇՆ 21-01-2014 Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն նորմերին համապատասխան՝ Շին-Կոմֆորտ ՍՊԸ-ի կողմից: Շինանյութերը մատակարարվելու են սերտիֆիկացված ընկերություններից՝ սանիտարական և էկոլոգիական նորմերին համապատասխան: Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը կանաչապատել և բարեկարգել: Նախատեսվող գործունեության եռաչափ պատկերը ներկայացված է ստորև.



Կառուցման տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշներ են.

Հողամասի մակերեսը - 7932,58 մ²

Հիմնական արտադրական շենք - 3989 մ²/

Կաթսայատուն - 83 մ²/

Ենթակայանի շենք - 47 մ²/

Մաքրման կայանի (Topas) շենք - 20 մ²/

Մեպտիկ հոր - 25 մ²/

Կառուցապատման ընդհանուր մակերեսը - 4164 մ²/

Մայթերի մակերեսը 516.5 մ²/

Ասֆալտապատ մակերեսային մակերեսը 2442 մ²/

Կանաչապատ մակերեսային մակերեսը 787.33 մ²

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Լավար լեռան ծայր հարավային լանջում և հարում է Լոռվա խորը կիրճին: Տեղանքը հարթ է, այն ընդհանուր թեքությամբ ընկնում է դեպի հարավ:

Տարածքի բացարձակ բարձրությունը գտնվում է 1200մ. – ի սահմաններում:

Շրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են հրաբխային ապարները, որոնք հետազննվող տարածքում ներկայացված են սևա - գորշավուն, ծակոտկեն բազալտներով ու պորֆիրտային ապարներով: Դրանք ծածկված են էլյուվիալ ու դելյուվիալ գոյացումներով:

- Հիդրոերկրաբանական տեսակետից բացված խորությունների վրա գրունտային ջրեր չեն հանդիպել:

Գրունտների կարգը ըստ մշակման՝

Շերտ-1 բուսական շերտ –սև գույնի, հումուսացված, շերտի հզորությունը մինչև 0,4մ տարածված է ամբողջ տեղամասում,

Շերտ-2՝ ենթակավեր (суглинок) բաց շագանակագույն, կիսապինդ, ավազե ենթաշերտերի ու խճի պարունակությամբ, տարածված է ամբողջ տեղամասում:

Շերտ-3՝ ենթակավեր (суглинок) բաց շագանակագույն, կիսապինդ, առանց բեկորների պարունակության:

Շերտի հզորությունը մինչև 8,7մ, տարածված է տեղամասի հարավային կողմում:

Շերտ-4՝ Ժայռային ապարներ – բազալտներ մեծաբեկորների տեսքով, տարածված է ամբողջ տեղամասում, շերտի բացված հզորությունը մինչև 4,5մ:

Տեղամասը հետազոտված խորության վրա ներկայացված է չորս ինժեներա–երկրաբանական տարրերով, փոփոխական հզորությամբ և ըստ ռելիեֆի տարածումով:

Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 –ի հետազոտվող տարածքը գտնվում է առաջին սեյսմիկ գոտում, գրունտների հնարավոր մաքսիմալ $AMAX = 0,3g$ արագացումով:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից բացված խորություններում գրունտային ջրեր չեն հանդիպել: Գրունտների սեզոնային սառեցման ամենամեծ խորությունը ընդունված է 75սմ: Տարածքը պիտանի է կապիտալ շինարարության համար առանց ինժեներական նախապատրաստման:

8.2. Շրջակա միջավայրի բնութագրերը

8.2.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը.

ՀՀ Լոռու մարզը տարածքի մեծությամբ երրորդն է հանրապետությունում (զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի 12.7 %-ը): Գտնվում է հանրապետության հյուսիսում, սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը (110կմ երկարությամբ), արեւմուտքից Շիրակի, արեւելքից Տավուշի, հարավից Կոտայքի եւ Արագածոտնի մարզերին: Սահմանամերձ բնակավայրերն են Արծնի, Ապավեն, Ձորամուտ, Պաղաղբյուր, Ջիլիգա: Մարզի տարածքով են անցնում Թբիլիսի-Երեւան երկաթուղու մի հատվածը:

Լոռու մարզում 2016-2017թթ.ին համայնքների խոշորացման արդյունքում Լոռու մարզը իր մեջ ընգրկում է 56 համայնք: Բնակավայրերի թիվն է 130, որից 8 քաղաքային բնակավայր, 122 գյուղական բնակավայր: Մարզի 5000-ից ավել բնակչություն ունեցող համայնքների թիվը 12-ն է (Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան, Սպիտակ, Տաշիր, Ախթալա, Գուգարք, Սարչապետ, Մեծավան, Գյուլագարակ, Լոռի Բերդ, և Օձուն համայնքները):

Լոռու մարզում ծովի մակերեւույթից բարձրագույն կետը Աչքասար լեռան գագաթն է (3196մ), ամենացածրը՝ Դեբեդ գետի ստորին հոսանքի շրջանը (մոտ 380մ):

Լոռու մարզն ընդգրկում է Դեբեդ գետի ավազանը ամբողջությամբ եւ ունի լեռնային ռելիեֆ: Նրա տարածքում են ձգվում Զավախքի, Բագումի, Փամբակի, Գուգարաց, Վիրահայոց, Հալաբի լեռնաշղթաները: Առանձնանում են Փամբակի, Լոռվա գոգավորությունները եւ Լոռվա ձորը: Մարզն աչքի է ընկնում համեմատաբար խոնավ կլիմայով: Միջին եւ բարձրադիր գոտում կլիման բարեխառն լեռնային է, տեւական, ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են,

համեմատաբար խոնավ: Տարեկան թափվում են 600-700մմ մթնոլորտային տեղումներ: Նախալեռնային գոտում կլիման մերձարեւադարձային է, չափավոր շոգ եւ չորային ամառներով, մեղմ ձմեռներով: Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում: Մարզի տարածքով է հոսում Դեբեդ գետը՝ Ձորագետ, Մարցագետ եւ Փամբակ վտակներով: Հարուստ է նաեւ հանքային աղբյուրներով: Մարզի տարածքում տիրապետում են անտառային, լեռնատափաստանային, մերձալպյան մարգագետինները:

2022 թվականին համայնքների խոշորացման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվեցին համայնքների փնջեր, այդ թվում Ալավերդի խոշորացված համայնքը, որի փնջի կազմում ընդգրկված բնակավայրերն են քաղաք Ալավերդին (այդ թվում՝ Ակներ, Սանահին, Մադան գյուղական թաղամասերը), Աքորի, Կաճաճկուտ, Հաղպատ, Ծաղկաշատ, Զիլիզա, Ախթալա, Առողջարանին կից գյուղ, Բենդիկ, Ճոճկան, Շամլուղ, Մեծ Այրում, Փոքր Այրում, Նեղոց, Շնոդ, Թեղուտ, Քարկոփ, Օձուն, Ամոջ, Այգեհատ, Արևածագ, Արդվի, Ծաթեր, Կարմիր Աղեկ, Հազվի, Մղարթ բնակավայրերը: Համայնքի կենտրոն է հանդիսանում Ալավերդի քաղաքը: Համայնքի կազմում ընդգրկված յուրաքանչյուր բնակավայր ունի հիմնադրման իր պատմությունը:

Այգեհատ. Գյուղը հիմնադրվել է 1719 թվականին՝ Շահվերդյաններ տոհմի կողմից, որի տարածքում եղել է հին հեթանոսական բնակատեղի իր հին աղբյուրով, որ կոչվել է Բերդաշեն:

Հին բնակատեղիում է գտնվում նաև Սուրբ կիրակի մատուռը խաչքարով, որը կառուցվել է 4-ից 6-րդ դարերում: Գյուղը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով: Գյուղից քիչ հեռու՝ ձորում, գտնվում է «Քոբայրի» վանական համալիրը, կարմիր խաչը, հին գերեզմանատեղիները:

Գյուղատնտեսական հողերը բոլորը օգտագործվում են: Գյուղում զբաղվում են դաշտավարությամբ, մշակում են հացահատիկային, կերային, բանջարանոցային կուլտուրաներ: Զբաղվում են նաև խոշոր եղջերավոր անասունների բուծությամբ, մեղվաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ:

Գյուղն ունի դպրոց, գրադարան, բուժկետ, կապի հանգույց (փոստ):

Գյուղը գազաֆիկացված է, ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում: Գյուղը ունի ֆուտբոլի դաշտ՝ դպրոցին կից, վոլեյբոլի դաշտ, ուր իրեց ազատ ժամանակն են անցկացնում գյուղի պատանիներն ու երիտասարդները:


Գյուղը գտնվում է Ալավերդի քաղաքից 14 կմ հարավ-արևմուտք, մարզկենտրոնից 55կմ հեռավորության վրա: Տեղակայված է Ալավերդի - Ստեփանավան ավտոմայրուղու վրա:

Գյուղը տեղադրված է Դեբեդ գետի ձախ ափին, բարձրադիր սարավանդում՝ ծովի մակերևույթից 1150մ բարձրության վրա:

8.2.2. Մեյսմիկա և երկրաբանություն

Շրջանի երկրաբանական պայմանները: Փորվածքների ու մերկացումների տվյալներով, դիտողական ուսումնասիրությամբ և ֆոնդային նյութերով հաստատված է, որ տարածքի երկրաբանա – լիթոլոգիական կառուցվածքը պարզ է, երկրաբանական

բարդությամբ վերաբերվում է առաջին կարգի:



Շրջանի սեյսմիկ պայմանները. համաձայն ՀՀՇՆ-20.04.2020թ.-ի նորմատիվային փաստաթղթի՝ ըստ սեյսմիկ հատկության տարածաշրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ զրոնտների $A_{max}=0.3g$ արագացմամբ:

8.2.3. Կլիմա և օդային ավազան

Նախատեսվող գործունեության տարածքի կլիմայական պայմանները ներկայացված են՝ ըստ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթի: Բերվում են Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Ալավերդի բնակավայրի համար բնութագրական հետևյալ կլիմայական ցուցանիշները:

Հուլիս օգոստոսի միջին ամսական ջերմաստիճանը $22,8^{\circ}\text{C}$ - $22,9^{\circ}\text{C}$ է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը՝ 71%: Հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը՝ $-1,8^{\circ}\text{C}$ է: Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Ալավերդի, Օձուն և Ստեփանավանի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը $12,3^{\circ}\text{C}$
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 37°C

- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -17°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 71%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա միջին ամսական 66%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա միջին ամսական 71%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 488մմ:
- Քամու միջին ամսական արագությունը հունվար ամսվա համար 2,8մ/վ է, հուլիս ամսվա համար ` 1,1 մ/վ:

Օդի ջերմաստիճան, °C

Բնակավայրի, օդեր նութա- բանական կայանի անվանումը	Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների.°C												Միջին տա րե կան. °C	Բացար- ձակ նվա զագույն. °C	Բացար ձակ առ ավել լագույն. °C
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Ալավերդի	1.8	3.2	6.2	11.7	16.4	19.3	22.8	22.9	18.9	12.7	7.8	3.6	12.3	-17	37

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %																
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	Ամենացուրտ ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %		Ամենատաք ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %	
														Միջին ամսական Միջին ամսական, ժամը 15-ին		Միջին ամսական Միջին ամսական, ժամը 15-ին	
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր		14	15	16	17
1. Օձուն	66	68	70	71	76	75	71	72	73	75	72	68	71	66	60	71	55

Մթնոլորտային տեղումները

Բնակավայրի,	Տեղումների	միջին ամսական	,
-------------	------------	---------------	---

օդերևութա- բանական կայանի անվանումը	քանակը												մի
	օրական առավելագույն												
	ըստ ամիսների												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Ալավերդի	19	20	32	50	89	83	46	35	36	37	25	16	488
	33	35	27	30	41	46	52	61	32	40	33	36	61

Բնակավա- յրի անվանում ը	Ամիսներ	Կրկնելիությունը, %					Ըստ ուղղությունների			Մնորորի կրկնելիությունը, %	Միջին ամսական արագությունը, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը հունիս - օգոստոս ամիսներին	Միջին արագություններից նվազագույնը ըստ ուղղությունների հուլիսին, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը դեկտեմբեր - փետրվար ամիսներին	Միջին արագություններից առավելագույնը ըստ ուղղությունների հունվարին, մ/վ
		Միջին արագությունը, մ/վ													
		Հյուսիսային	Հյուսիս-արևելյան	Արևելյան	Հարավ- արևելյան	Հարավային	Հարավ-արևմտյան	Արևմտյան	Հյուսիս- արևմտյան						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32.Ստեփանավան	հունվար	2	3	8	7	7	37	30	6	49	2.8	ՀվԱրմ	1.6	ՀվԱրմ	3.9
		2.0	1.3	1.5	2.0	3.0	3.9	2.8	2.2						
	ապրիլ	2	3	11	10	6	25	34	9	45	2.0				
		2.2	1.4	1.6	1.9	2.2	3.1	2.6	2.2						
	հուլիս	2	3	13	10	4	19	39	10	61	1.1				
		1.5	1.1	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	1.5						
	հոկտեմբեր	2	3	12	10	5	24	37	7	59	1.3				
		1.7	1.3	1.4	1.4	1.6	2.2	2.2	2.0						

Օդային ավազան. Հայաստանի հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ հանրապետության տարածքի 45 (այդ թվում՝ 6 դժվարամատչելի և 3 մասնագիտացված) օդերևութաբանական կայանում:

Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումներն իրականացվում են 15 հիմնական անշարժ՝ ակտիվ նմուշառման դիտակայանում, որտեղ դիտարկումներն իրականացվում են ամենօրյա կտրվածքով և 214 շարժական՝ պասիվ նմուշառման դիտակետում, որտեղ իրականացվում են շաբաթական դիտարկումներ: Անշարժ դիտակայաններում կատարվում է հիմնական աղտոտող նյութերի՝ ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի, փոշու, փոշու մեջ պարունակող մետաղների և գետնամերձ օզոնի (որպես երկրորդային աղտոտիչ) մոնիթորինգ, իսկ շարժական դիտակետերում՝ ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի մոնիթորինգ: Օդի որակի գնահատումը կատարվում է սահմանային թույլատրելի

կոնցենտրացիաների կիրառմամբ համաձայն ՀՀ կառավարության 2006 թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշման:

Օդի աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերված է ըստ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կայքում տեղադրված «Վնասակար նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ բնակավայրերում, որտեղ բացակայում են մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի դիտարկումները» ժամանակավոր առաջարկություններից, ինչը հրապարակված է (<http://meteomonitoring.am/page/1591>), ըստ որի օդի որակը բնութագրող որոշ պարամետրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերված է հետևյալ աղյուսակում 263 հոգի բնակչություն ունեցող Այգեհատ բնակավայրի համար:

Բնակչության քանակը (հազար մարդ)	Ֆոնային կոնցենտրացիաներ (մգ/մ ³)			
	Փոշի	Ծծմբի երկօքսիդ (SO ₂)	Ազոտի երկօքսիդ (NO ₂)	Ածխածնի օքսիդ (CO)
<10	0.071	0.006	0.023	0.8

Տարածքի նկարագրություն

Լոռու մարզ, մարզի կարգավիճակ ունեցող վարչատարածքային միավոր Հայաստանի հյուսիսում: Զբաղեցնում է պատմական Հայաստանի Գուգարաց նահանգի արևելյան հատվածն ու Այրարատ նահանգի Նիգ գավառի հյուսիսային տիրույթները:

Լոռու մարզն ունի ցայտուն արտահայտված բնական սահմաններ: Այն ընդգրկում է Դեբեդ գետի ավազանն ամբողջությամբ և հիմնականում ունի լեռնային ռելիեֆ՝ բարձրադիր լեռներ, անդնդախոր, երբեմն սուր կտրվածքով կիրճեր: Նրա տարածքում են ձգվում Զավախքի, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Վիրահայոց և Հալաբի լեռնաշղթաները: Առանձնանում են Լոռու, Փամբակի գոգավորությունները և Լոռվա ձորը: Բնակավայրերը գտնվում են ծովի մակերևույթից 520-ից մինչև 1800 մետր բարձրության վրա:

Մարզի վարչական կենտրոն հանդիսացող Վանաձոր քաղաքը համարվում է Հայաստանի երրորդ խոշորագույն քաղաքը՝ շուրջ 80 հազար բնակչությամբ: Մյուս խոշոր բնակավայրերն են Ալավերդին, Ստեփանավանը, Սպիտակը, Թումանյանը, Ախթալան և Տաշիրը: Ըստ 2020 թվականի տարեսկզբի տվյալների՝ մարզի բնակչությունը կազմում է 213.3 հազար մարդ, որի ճնշող մեծամասնությունը հայերն են, սակայն համեմատականորեն քիչ չեն նաև ազգային փոքրամասնությունների (ռուսական, հունական, եզդիական, ուկրաինական և այլն)

համայնքները:

Լոռին Հայաստանի արդյունաբերական մարզերից է: Այստեղ են գործում Հայաստանի տնտեսության արդյունաբերական ճյուղի անկյունաքարային նշանակություն ունեցող մի շարք օբյեկտներ: Արդյունաբերության զարգացվածության ֆոնին ավելի քիչ զարգացած է գյուղատնտեսությունը:

Լոռին աչքի է ընկնում նաև հարուստ մշակութային ժառանգությամբ և պատմական անցյալով, որի մասին վկայում են տասնյակ վանքերը, բերդերը, ամրոցներն ու հուշակոթողները: Պատմամշակութային ինքնատիպ հուշարձանների բազմազանությունը որոշակիորեն պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 10-12-րդ դարերում այստեղ գոյություն է ունեցել անկախ հայկական պետականություն՝ ի դեմս Լոռու կամ Տաշիր-Ձորագետի թագավորության: Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ներառված օբյեկտներից երկուսը՝ Հաղպատի ու Սանահինի միջնադարյան վանական համալիրները գտնվում են Լոռու մարզում:

8.2.4. Հողային ռեսուրսներ.

2023 թվականի հողային ծածկույթի ծանր մետաղներով աղտոտվածության ուսումնասիրման համար դիտարկումներն իրականացվել են Լոռու մարզում (ֆոնային տարածքներ և Մադանի տեղամաս): Լոռու մարզի ֆոնային տարածքներում ուսումնասիրած հողերում քրոմի պարունակությունը գերազանցում է համապատասխան ՍԹԿ-ն՝ 1.7-25.0 անգամ, վանադիումի պարունակությունը՝ 1.1-2.0 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 6.0-24.5 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 58.7-102.7 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 2.5-13 .6 անգամ, արսենի պարունակությունը՝ 3.0-36.5 անգամ և մանգանի պարունակությունը՝ 1.1-2.5 անգամ: Կապարի և ծարիրի պարունակությունները չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները: Մադան տեղամասի ընդերքօգտագործման թափոնները ձևավորվել են Ալավերդու պղնձի հանքավայրի ավելի քան 250 տարվա երկրաբանական ուսումնասիրության և շահագործման արդյունքում և ներկայացված են ստորգետնյա լեռնային փորվածքների անցման և հանքաքարից մետաղի կորզման արդյունքում առաջացած լցակույտերով, ինչպես նաև Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի գործունեության հետևանքով առաջացած արտադրական մկնդեղի թափոններով: Ալավերդու պղնձի հանքավայրի հումքային հենքի վրա գործել է Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատը: Ընդերքօգտագործման թափոնների տեղադիրքը - Ալավերդի քաղաքից մոտ 2.5կմ հյուսիս, Լեռնահանք (նախկինում՝ Մադան, Լենոռուդնիկ) գյուղից արևմուտք՝ հարակից տարածք: Տարածքում կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնները դիտարկվում են որպես տիրազուրկ/լքված: Մադան տեղամասում ուսումնասիրված հողերում վանադիումի պարունակությունը գերազանցել է համապատասխան ՍԹԿ-ն՝ 1.1-439.3 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 1.6-20.5 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 1.3-22.3 անգամ, պղնձի

պարունակությունը՝ 7.0-3183.3 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 1.1-795.9 անգամ, արսենի պարունակությունը՝ 2.5-578.0 անգամ, կապարի պարունակությունը՝ 1.1-491.7 անգամ և ծարիրի պարունակությունը՝ 1.1-199.7 անգամ: Մանգանի պարունակությունը չի գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ն:

Այգեհատ բնակավայրում հողային ռեսուրսների աղտոտվածության ուսումնասիրություն չի իրականացվել:

8. 2.5.Ջրային ռեսուրսներ

Հյուսիսային ՋԿՏ-ում 2025 թ-ի 3րդ եռամսյակին ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվել է 22 դիտակետում: Փամբակ գետի ջրի որակը Սպիտակ քաղաքից ներքև հատվածում երեք ամիսների ընթացքում գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), Վանաձոր քաղաքից վերև՝ հուլիսին և սեպտեմբերին՝ «միջակ» (3-րդ դաս), օգոստոսին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս), Վանաձոր քաղաքից ներքև՝ հուլիսին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս), օգոստոսին և սեպտեմբերին՝ «վատ» որակ (5-րդ դաս): Դեբեդ գետի ջրի որակը Մարց գետի թափման կետից ներքև հատվածում հուլիսին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), օգոստոսին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս), սեպտեմբերին՝ «միջակ» (3-րդ դաս), Այրում քաղաքից վերև և սահմանի մոտ հատվածներում՝ հուլիսին և օգոստոսին՝ «վատ» (5-րդ դաս), սեպտեմբերին՝ «միջակ» (5-րդ դաս): Չորագետ գետի ջրի որակը Ստեփանավան քաղաքից վերև հատվածում հուլիսին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), օգոստոսին՝ «միջակ» (3-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում՝ հուլիսին՝ «վատ» (5-րդ դաս), օգոստոսին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս), սեպտեմբերին՝ «լավ» (2-րդ դաս): Տաշիր գետի ջրի որակը Միխայելովկա գյուղից վերև հատվածում հուլիսին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), օգոստոսին՝ «միջակ» (3-րդ դաս): Սարատովկա գյուղից ներքև հատվածում ջրի որակը հուլիսին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), օգոստոսին և սեպտեմբերին՝ «միջակ» (3-րդ դաս): Մարց գետի ջրի որակը գետաբերանում հուլիսին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), օգոստոսին և սեպտեմբերին՝ «միջակ» (3-րդ դաս): Նախատեսվող գործունեության շրջակայքում ջրային ռեսուրսներ չկան:

8.2.6. Կենսաբազմազանություն

Լոռու մարզը բնութագրվում է բարձր կենսաբազմազանությամբ և հանդիսանում է Հայաստանի առավել էկոլոգիապես արժեքավոր տարածաշրջաններից մեկը: Մարզի տարածքում ձևավորված են տարբեր էկոհամակարգեր՝ ներառյալ լայնատերև անտառներ, լեռնային մարգագետիններ, գետահովիտներ և ժայռոտ լանդշաֆտներ, որոնք ապահովում են բուսական և կենդանական տեսակների մեծ բազմազանություն:

Բուսական աշխարհ

Լոռու մարզում գերակշռում են լայնատերև անտառները, որոնց հիմնական տեսակներն են կաղնին (*Quercus* spp.), հաճարենին (*Fagus orientalis*), բոխին (*Carpinus betulus*) և թխկին (*Acer* spp.): Տարածքը հարուստ է նաև վայրի պտղատու ծառերով և դեղաբույսերով:

Գրանցված են նաև Կարմիր գրքում ընդգրկված բուսատեսակներ, որոնք պահանջում են հատուկ պահպանություն:

Կենդանական աշխարհ

Մարզի ֆաունան ներառում է տարբեր կաթնասուններ, թռչուններ, սողուններ և երկկենցաղներ: Կաթնասուններից հանդիպում են գորշ արջը (*Ursus arctos*), գայլը (*Canis lupus*), աղվեսը (*Vulpes vulpes*) և այլ տեսակներ: Տարածքը կարևոր է նաև գիշատիչ թռչունների և միգրացիոն տեսակների համար: Որոշ տեսակներ ընդգրկված են Հայաստանի Կարմիր գրքում: Գործունեության տարածքում ըստ գրական տվյալների, ելնելով կոորդինատներից կարող է հանդիպել՝ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված ճպուռ ճահճային – *Leucorrhinia pectoralis*: Կարգավիճակը ծայրահեղ հազվագյուտ տեսակ է: Հանդիսանում է տեսակի արեալի սահմանագծին գտնվող ռելիկտային պոպուլյացիա: Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված» EN B1a+B2a: Ընդգրկված է Բեռնի կոնվենցիայի Հավելված II-ում:

Կատարվել է դաշտային ուսումնասիրություն, առկա չեն Կարմիր գրքում գրանցված բույսեր և կենդանիներ:

8.2.7. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ:

Հայաստանի Լոռու մարզի տարածքը չափազանց հարուստ է պատմամշակութային կառույցներով՝ վանքային համալիրներ, բերդեր, խաչքարեր, կամուրջներ, դամբարաններ, հուշակոթողներ, հուշադրյուրներ:

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007թ. մարտի 15-ի «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 385-Ն որոշման (հավելված 6)՝ Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղի համար Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը բերված է հետևյալ աղյուսակում

5.14 ԱՅԳԵՅԱՏ գյուղ

1	2	3	4	5	6	7	8
1			ԲԵՐԴՇԵՆ	Ք.ա. 4-3 հազ.		Հ	1
2	2.1		ԳԵՐԵՉՄԱՆՈՑ Եկեղեցի	7-13 դդ. 12 դ.	գյուղի հվ եզրին	Հ Հ	2 2.1

	2.2	Մատուռ Սբ. Կիրակի	13 դ.		Հ	2.2: Ենթակայությանը ներկայացված է 4 հուշարձան (2.2.1-2.2.4)
3		ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ	միջնադար		Հ	3
4		ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ	միջնադար		Հ	4
5		ԵԿԵՂԵՑԻ	միջնադար		Հ	5
6		ԽԱՉՔԱՐ	12-13 դդ.	գյուղից հվ	Հ	7
7		ԽԱՉՔԱՐ	12-13 դդ.	գյուղից հվ	Հ	8
8		ԽԱՉՔԱՐ ԹԵՎԱՎՈՐ «ԲԵՄ»	12 դ.	գյուղից հվ-աե	Հ	6
9		ՄԱՏՈՒՌ	12 դ.	գյուղից աե	Հ	9
10		ՔԱՐԱՅՐ - ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ	միջնադար		Հ	10

8.2.8. Բնության հուշարձաններ

Լոռու մարզը հարուստ է բնական հուշարձաններով: ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 14-ի N967-Ն որոշման համաձայն՝ մարզում կան 3 ջրագրական հուշարձան, 4 երկրաբանական հուշարձան, 1 բնապատմական և 1 կենսաբանական հուշարձան:

8.2.9. Սոցիալ-տնտեսական

Այգեհատ-Գյուղը հիմնադրվել է 1719 թվականին՝ Շահվերդյաններ տոհմի կողմից, որի տարածքում եղել է հին հեթանոսական բնակատեղի իր հին աղբյուրով, որ կոչվել է Բերդաշեն: Հին բնակատեղիում է գտնվում նաև Սուրբ Կիրակի մատուռը խաչքարով, որը կառուցվել է 4-ից 6-րդ դարերում: Գյուղը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով: Գյուղում 1979 թվականին կառուցվել է 1941-45թթ. Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածներին նվիրված հուշարձանային համալիրը, որտեղ դրված է նաև Արցախյան պատերազմում զոհվածներին նվիրված հուշաքար, եղեռնի զոհերին նվիրված հուշաքար, ինչպես նաև հարակից տարածքում է թաղված Միմոն Զավարյանի (ՀՅԴ հիմնադիրներից) աճյունը: Գյուղից քիչ հեռու՝ ձորում, գտնվում է «Քոբայրի» վանական համալիրը, կարմիր խաչը, հին գերեզմանատեղիները : Մեր պապերը ձորից բարձրացել են այժմյան տարածք, որի համար ճանապարհ են բացել և այն անվանել «Մուտ» և որը գտնվում է «Քարի գլուխ» կոչվող տարածքում և անցնում է մատուռի կողքով : <<Քարի գլուխ>> կոչվող տարածքը մեր տեսարժան վայրերից մեկն է , որտեղից երևում է մեր ձորը իր ամբողջ հմայքով: Այնտեղից երևում է Դեբետ գետը, Դժվար / Չաթին դաղ/ լեռը,

ինչպես նաև Քոբայրի վանքը, որոնք կարծես ավիդ մեջ լինեն: Այժմ շատ զբոսաշրջիկներ են գնում այդ տեսարժան վայրերով, մեր բնությամբ հիանալու:

1831 թվականին գյուղն ունեցել է 88, 1886թ. - 337, 1922թ. - 500, 1959թ. - 391, 1970թ. - 366, 1979թ. - 295, իսկ ներկայումս գյուղում հաշվառում ունի 288 մարդ: Բնակչության 20 տոկոսը գնում է արտագնա աշխատանքի: Մեռային կազմում գերակշռում են կանայք: Գյուղատնտեսական հողերը բոլորը օգտագործվում են: Գյուղում զբաղվում են դաշտավարությամբ, մշակում են հացահատիկային, կերային, բանջարանոցային կուլտուրաներ: Զբաղվում են նաև խոշոր եղջերավոր անասունների բուծությամբ, մեղվաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ: Մինչև սեփականաշնորհումը և 2000-ական թվականները զբաղվում էին նաև այգեգործությամբ (ծիրան, խնձոր, տանձ, սալոր): Վերջին ժամանակները այգեգործությունը կանգ էր առել, սակայն գյուղում վերջին տարիներին ինտենսիվ այգեգործությունը զարգացնում է գործարար գյուղի թոռ, Աղասի Զավարյանը:

Գյուղն ունի դպրոց, բուժկետ, կապի հանգույց (փոստ):

Գյուղը գազաֆիկացված է, ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, 2019 թվականին սուբվենցիոն ծրագրերով կառուցվել են խաղահրապարակ և ոռոգման համակարգ տնամերձերը մշակելու համար:

Գյուղը տվել է շատ անվանի մարդիկ, քաղաքական, պետական, հասարակական գործիչներ, բժիշկներ, զինվորականներ, դասախոսներ, ճարտարապետներ և այլն: Գյուղն ունեցել է իր պարային համույթը ազգային պարերով, որոնք առանձնացել են իրենց բնույթով: Համույթը իր արող ժամանակաշրջանում մասնակցել է փառատոների, մրցույթների, այլ միջոցառումների և շահել բազմաթիվ մրցանակներ ու շնորհակալագրեր, բարձր պահելով Շահվերդյանների անունն ու պատիվը:

Գյուղում է գտնվում Ամենայն Հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի քրոջ տունը, ինչպես նաև աշուղ-երգահան Սայաթ - Նովայի կինը՝ Մարմարը, նույնպես Այգեհատից էր: Այն տունը ուր նրանք ապրել են, կիսավեր, խարխուլ վիճակում է և գտնվում է այլ սեփականատիրոջ ձեռքին:

Գյուղը ունի ֆուտբոլի դաշտ՝ դպրոցին կից, վոլեյբոլի դաշտ, ուր իրեց ազատ ժամանակն են անցկացնում գյուղի պատանիներն ու երիտասարդները:

Գյուղատնտեսական արտադրանքի մշակման տնտեսության կառուցումը կնպաստի գյուղում նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը թե շինարարության ընթացքում, թե արտադրամասը շահագործելու ընթացքում: Բացի այդ այն հնարավորություն կտա գյուղացիների արտադրանքը մշակելուն, այլևս մթերքները չեն ուղարկի հեռավոր կենտրոններ մշակման համար, որը ևս կխթանի համայնքի սոցիալ տնտեսական զարգացմանը:

9. Նախատեսվող գործունեության տեխնիկական տեխնոլոգիական լուծումները

Շահագործման փուլ

Արտադրական նշանակության շենքը ապահովված է կադաստրային փաստաթղթերով, նպատակային նշանակությունը արտադրական նշանակության, գործառնական նշանակությունը գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների:

Նախատեսվող շենքն ապահովված է լինելու ջեռուցման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, օդափոխության, հրդեհամարման համակարգերով: Նախագծային լուծումները կատարվելու են հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 12. 04.2018թ «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» N426-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջները՝ էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներին համապատասխան: Ինժեներատեխնիկական համակարգերի համար նախատեսված էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջները վերաբերում են՝

- 1) ջեռուցման համակարգերին.
- 2) տաք ջրամատակարարման համակարգերին.
- 3) օդի լավորակման համակարգերին.
- 4) ընդհանուր օդափոխման համակարգերին կամ դրանց համակցությանը
- 5) լուսավորության համակարգերին

Ջերմամատակարարում. Շենքի ջերմամատակարարումը նախատեսված է ջրամատակարարման համակարգով՝ տաք ջրամատակարարման և ջեռուցման միջոցով: Տաք ջրամատակարարման ներքին ցանցը կատարվելու է պողպատյա խողովակներով՝ ավագե հիմքով, անշարժ հենարաններով: Ջերմատար ջրի ջերմաստիճանը կազմելու է 60°C:

Գազամատակարարում: Գազամատակարարման համար առկա է տեխպայման՝ հավելված 7, առ այն, որ գազաֆիկացումը հնարավոր է իրականացնել Օձուն գյուղը սնող միջին ճնշման $d=219$ մմ վերգետնյա գազատարից: Միացման կետից մինչև գազաֆիկացվող տարածք հեռավորությունը կազմում է $L=670$ մ, $d=75$ մմ: Նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետերում կազմում են **1,2-1,5**կգ/սմ²

Հակահրդեհային անվտանգություն. Հրդեհաանվտանգության նպատակով նախատեսվում է շենքերում տեղադրել հակահրդեհային հիդրատներով՝ ինչպես նաև օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակաձիսային, արտածման համակարգերով:

Օդափոխություն

Շենքում նախատեսված է ընդհանուր օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր մեխանիկական դրդմամբ:

Էներգոարդյունավետության նպատակով նախատեսված են ներածման-արտածման սարքեր ռեկուպերատորով:

Համակարգերի համարները և սպասարկվող սենյակները ներկայացված են օդափոխության սարքավորումների բնութագրում:

Սանհանգույցներից կազմակերպված են արտածման համակարգեր մեխանիկական դրդմամբ:

Ներածման բոլոր օդատարները, ինչպես նաև ռեկուպերացիոն համակարգերի արտածման օդատարները մեկուսացվում են 10մմ հաստությամբ մեկուսիչներով:

Օդատարները ընդունված են ցինկապատ պողպատից:

Ջրամիացում և Ջրահեռացում:

Ջրամիացման և ջրահեռացման համար առկա է տեխնիկական պայման՝ տրված Վեոլիա ջուրՓԲԸ-ի կողմից, հավելված 9, ըստ որի առկա է ջրագծի միացման կետը՝ $\Phi=50$ մմ խողովակից, որը գտնվում է տարածքից մոտ 170 մ հեռավորության վրա: Գործող խողովակի ճնշումը կազմում է 5մթն.: Ջրաչափական հանգույցի համար նախատեսվում է կառուցել դիտահոր: Ջրահեռացման համակարգը բացակայում է, ուստի կառուցվելու է հերմետիկ հոր՝ սեփականատիրոջ տարածքում:

Կոյուղագիծ. Կենցաղային կոյուղու ցանցը ինքնահոս է: Նկուղային հարկի սանհանգույցի համար նախատեսված է կոյուղու ճնշումային սարքավորում: Կոյուղաջրերի հեռացման համար տեղադրվելու է Տոպաս մակնիշի մաքրման կայան, որից դուրս եկող մաքրված, բակտերիաներից զուրկ ջուրը օգտագործվելու է տարածքի ոռոգման նպատակով:

Աղբահեռացում. Շահագործման փուլում աղբահեռացումը կատարվում է Լոռու համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված՝ պայմանագրային հիմունքներով: Տեղադրվելու են 4 հատ 1*1,5 չափերի աղբամաններ, ինչպես նաև տեսակավորման աղբամաններ:

Բարեկարգում, Կանաչապատում. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է կառուցապատումից ազատ տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում՝ 787.33 մ² մակերեսով: Կանաչապատումն իրականացվելու է տարածաշրջանին բնորոշ ծառատեսակներով և բուսականությամբ/գետծածկույթով՝ համաձայն Լոռու համայնքապետարանի կողմից համաձայնեցված կանաչապատման նախագծի: Նախատեսվում է տնկել 16 թխկի, 65 հատ տուա տեսակի ծառեր:

Էլեկտրամատակարարում. Նախատեսվում է կառուցել ենթակայան, առկա տեխնիկական պայման: Պահանջվող հզորությունը՝ 1500կվ, լարման մակարդակը 35 ԿՎ, եռաֆազ միացում: Էլեկտրամատակարարման համար նախագիծն իրականացվելու է համաձայն Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի կանոնների, ՀՀ կառավարության 2023թ-ի ապրիլի 21-ի N592-Ն որոշման: Սնուցումը կիրականացվի քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության, «ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության կողմից տրված լարման կարգադրության և Էլ. Էներգիայի մատակարարման պայմանագրի առկայության դեպքում:

Շինարարության փուլ

Շինարարական հրապարակ. շինհրապարակում նախատեսվում է հետևյալ

աշխատանքները.

- շինարարական հրապարակի կազմակերպում,

- ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի՝ ժամանակավոր լուսավորության, ջրամատակարարման անցկացում,

- հողային աշխատանքներ՝ տարածքի հարթեցում, թափոնների հեռացում, պատուհանների ճաղաշարերի, դուռ պատուհանների, դարպասների, ներքին կոմունիկացիաների ապամոնտաժում, տեսակավորում, շին-մոնտաժային աշխատանքների իրականացում,

- շին-մոնտաժային մեխանիզմների. ամբարձիչ-տրանսպորտային միջոցների և գործիքների տեղակայում շին. հրապարակում և այլն: Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվող շինհրապարակն ամբողջ տարածքն է:

Շին. հրապարակում լինելու են.

- ավտոմեքենաների, մեխանիզմների կայանման, առասանման ճոպանների տեղակայման վայրեր,

- պահակատուն -1 հատ,

- փակ պահեստ՝ շինանյութի համար,

- լվացարան-ցնցուղարան,

- շինարարական նյութերի, գործիքների պահեստներ, բացօթյա պահեստ,

- աշխատողների համար ժամանակավոր շինություններ՝ գրասենյակ, հանդերձարան, սննդի ընդունման կետ՝ ճաշարան, լվացարան- ցնցուղարան, պատրաստի 1*1,5 չափերի գուգարանախցիկ/բիոգուգարան՝ լվացարանով/- 1 հատ,

- շինհրապարակում լինելու են նաև 1 հատ 7,30x3 մ չափերի ավտոմեքենաների անիվների լվացման հարթակ, ինչպես նաև հետադարձ ջրամատակարարումով պոմպ: Շինհրապարակն ապահովված է լինելու գիշերային լուսավորությամբ և լուսային ազդանշանային համակարգով:

Շինհրապարակի կազմակերպման հատակագիծը

Շինարարության ժամանակ նախատեսվող ժամանակավոր պահեստներն, ինչպես նաև աշխատողների համար նախատեսվող ճաշարանը, հանդերձարանը, գրասենյակը, պահակատունը տեղադրվելու են տարածքում՝ ժամանակավոր վագոն տնակներում: Շինհրապարակում անիվների լվացումից առաջացած հոսքաջրերը միավորվելու են մեկ բակային՝ ջրահեռացման ցանցին: Անձրևաջրերից առաջացող հոսքաջրերը պլաստմասսե վերգետնյա խողովակներով հեռացվելու են դեպի տարածքում տեղադրվող 0,84մ³ չափերի պարզարան: Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում: Պարզեցված ջուրը կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ժամանակ շին հրապարակի ջրցանման և

անիվների լվացման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինադր: Շինհրապարակը ցանկապատվելու է ժամանակավոր մետաղաթիթեղով ցանկապատ: Տեղադրվելու է 3-5,0մ լայնությամբ 1 դարպաս: Պարսպի արտաքին մասում տեղադրվելու է տեղեկատվական պաստառ: Շինհրապարակն ապահովված է լինելու՝ հակահրդեհային վահանակով, կենցաղային աղբամաններով, էլեկտրականությամբ, գիշերային լուսավորությամբ՝ 2 տեսախցիկից ոչ պակաս: Շինհրապարակում նախատեսված է քանդած շինանյութի կուտակման, գտած շինանյութի տեղադրման, ինչպես նաև շինարարական աղբի կուտակման տարածքներ: Բոլոր տիպի շին-մոնտաժային աշխատանքները կկատարվեն պահպանելով շինարարական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական պայմանները: Ելնելով առկա պայմաններից շինարարության փուլում նախատեսվում են անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ, հատկապես կապված կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային աշխատանքների հետ: Շինարարական նյութերը պահեստավորվելու են շինհրապարակում: Շինհրապարակի կազմակերպման նախագիծը և ժամանակացույցը բերված են հավելված 5-ում:

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ. գործունեության կատարման շինարարության փուլում օգտագործվող հիմնական տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներն են.

- ավտոկռունկ՝ 1 հատ
- էքսկավատոր՝ 1 հատ
- ավտոինքնաթափ մեքենա՝ 1 հատ

Օգտագործվելու են նաև ամբարձիչ, տրակտոր, բետոնախառնիչ, բետոնամղիչ պոմպ, եռակցման ապարատ, ձեռքի կտրող, հատող ժամանակակից գործիքներ, ձեռքի տոփանիչ և այլն: Շինարարական աշխատանքների՝ բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ օգտագործվող բեռնաբարձիչ մեքենաները, բեռնաբեռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին՝ համաձայն ՇՆ և Կ III-4-80* պահանջներին: Բեռնման և բեռնաթափման համար նախատեսված տարածքը պետք է հարթեցվի և ունենա 5 ° -ից ոչ ավել թեքություն: Շինտեխնիկան լինելու է Կապալառու ընկերության սեփական տեխնիկական կամ անհրաժեշտության դեպքում վարձակալվելու են այլ կազմակերպություններից: Մեքենաներն աշխատելու են ըստ հերթականության և ըստ անհրաժեշտության: Աշխատող մեքենաները կայանվելու են գործունեության տարածքում՝ շին հրապարակում: Շինարարական տեխնիկայի և սարքավորումների կայանման վայրերում նախատեսվում է ավազի կամ մանրախճի փռում՝ վառելիքի կամ քսայուղերի

հնարավոր արտահոսքը հողային և ջրային ռեսուրսներ կանխելու նպատակով: Աղտոտված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է համապատասխան աղբավայր և փոխարինվելու է նորով: Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և յուղումն իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս՝ մասնագիտացված լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում: Կառուցապատման բոլոր լուծումների համար հաշվի են առնվելու տեղանքի պայմանները, կազմակերպվելու է անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր միջոցառումներ՝ ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով: Ամբողջ շինարարության ընթացքում վերահսկվելու են շինարարության որակի չափանիշները՝ տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից: Ակտավորվելու են թաքնված աշխատանքները, գրանցելով վարման մատյանում: Ելնելով առկա պայմաններից շինությունները բացի շինարարական նորմերով տրված անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ՝ հատկապես կապված կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային աշխատանքների հետ:

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում. Շինարարության փուլում նախատեսվում է ժամանակավոր ջրագծի անցկացում: Շինարարության ընթացքում ջուրը բվերվելու է տարածքից 170մ հեռավորության ջրատարից: Շինարարության փուլում աշխատողների կենցաղային կարիքների հոգալու նպատակով տեղադրվելու է բիոզուգարան՝ լվացարանով: Խմելու և կենցաղային կարիքների համար ջուրը կբերվի շշալցված տեսքով:

Հրդեհաշիջման համակարգ. շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվելու են «Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին»-ի կողմից տրված հրահանգներով: Շինարարական հրապարակում տեղադրվելու է հրդեհաշիջման 1 վահանակ՝ դարպասների մոտ, յուրաքանչյուրի վրա հակահրդեհային կրակմարիչներով՝ 4 հատ: Շինարարության փուլում տեղադրվելու է նաև 5 տոննա տարողության ջրի բաք՝ հրդեհամարման, ջրցանի նպատակով:

Աղբահեռացում. շինարարության ընթացքում առաջանալու են շինարարական նյութերի մնացորդներ շինարարական աղբի տեսքով, մանրամասն քանակները նկարագրված են 11.5 ենթաբաժնում: Շինաղբի կուտակումը կատարվելու է շինհրապարակում նախատեսված վայրում՝ պարկերի մեջ, չգերազանցելով նախատեսված բարձրության նորմերը: Կենցաղային աղբի կուտակման համար տեղադրվելու են 1.5*1 չափերի 2 աղբարկղ: Շինարարության փուլում աղբահեռացումը իրականացվելու է ըստ մասնավոր ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրի:

Շինարարության իրականացման ժամանակացույցը

Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր տևողությունը կազմելու է 1020 օր: Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է համաձայն (N 596-Ն 19.03.2015թ. ՀՀ Կառավարության որոշում կետ 111, 113) ՄՆԻՊ 1.04.03-85* մաս II հիման վրա, հաշվի առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ բնութագիրը, ընդհանուր մակերեսը:

10. Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր

Շենքի կառուցման շինարարության փուլում բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր, իսկ շահագործման փուլում ջուր՝ խմելու-կենցաղային նպատակով և բնական գազ:

10.1 Ջուր. շինարարության փուլում ջուրն օգտագործվելու է աշխատողների խմելու, տնտեսա-կենցաղային կարիքների, տարածքի ջրցանի, հողի(գրունտի) խոնավացման և անհրաժեշտության դեպքում հրդեհաշիջման համար: Աշխատողների տեխնիկական և կենցաղային նպատակների համար ջուրը կբերվի շտապած տարբերակով: Ջրցանի համար նախատեսվող տեխնիկական ջուրը բերվելու է ավտոգիստեռնով: Ջուրը լցվելու է տարածքում տեղադրվող 5տ տարողության բաքի մեջ: Ջրի մատակարարման հաճախականությունը կատարվելու է ըստ կարիքի: Տեխնիկական ջուրն ըստ անհրաժեշտության օգտագործվելու է հրդեհամարման, ջրցանի և անիվների լվացման համար: Ջրցանի համար նախատեսված տեխնիկական ջուրը մատակարարվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների կամ անձանց կողմից, որոնք ունեն համապատասխան հավաստագրեր, որոնց հետ պայմանագիրը կկնքվի կապալառու կազմակերպությունը շինարարական աշխատանքների սկզբում:

ա) Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ $W_{\Sigma. \text{ի.}} = (n \times N + n1 \times N1) \times T$,

որտեղ n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է՝ 2 մարդ

N – ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է՝ 0.016 մ³ օր/մարդ $n1$ – սպասարկող աշխատողների թվաքանակն է՝ մոտավոր 20 մարդ

$N1$ – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է՝ 0.025մ³օր/մարդ T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝ 1020 օր:

$W_{\text{ի.տ.}} = (2 \times 0.016 + 20 \times 0.025) \times 1020 = 542,64 \text{ մ}^3 / \text{շին. ժամ}:$

բ) Ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ $U1 = S1 \times K1 \times T$, որտեղ՝ $S1$ – ջրվող տարածքի մակերեսը 2500 մ², (շինհրապարակ, ճանապարհներ)

$K1$ – 1 մ² օրական ջրցանի նորմը, 0.0015մ³,

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 500 (առավելագույնը 500օր, ներառված կրկնակի ջրցանը) $U1 = 2500 \times 0.0015 \times 500 = 1875 \text{ մ}^3 / \text{շին. ժամ. կամ } 18,75 \text{ մ}^3 / \text{օր}:$

10.2 Շինանյութեր

Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, մասնավորապես.

- երկաթբետոն, երկաթբետոնե կարկասներ
- կախովի ցեմենտի պանելներ
- ֆիբրոցեմենտ
- փայտ
- մետաղ, մետաղական կառուցվածքներ
- ամրանային ձողեր
- բարձրորակ երեսապատման սալիկներ, բետոն, պեմզաբլոկ
- ապակի

Կառույցի երեսապատումը նախատեսվում է իրականացնել սենդվիչ պանելներով: Պատուհանները լինելու են ալյումինե, ջերմ. կամրջակով, երկշերտ ապակեփաթեթով: Աստիճանները՝ երեսապատվելու են բազալտե սալիկներով, հատակը մետաղալարային խեցեսալիկներով և վինիլներով: Բետոնի շաղախը մատակարարվելու է մասնագիտացված ընկերության կողմից՝ համապատասխան բետոնախառնիչ մեքենաներով: Բետոնը շինհրապարակում լցվելու է կաղապարների մեջ բետոնամղիչով: Շինաշխատանքերը կատարվելու են մասնագիտացված կապալառու կազմակերպությունների կողմից: Շինարարության համար նախատեսված բոլոր նյութերն, ինչպես նաև շենքի արտաքին և ներքին հարդարման նյութերը մատակարարվելու են համապատասխան մասնագիտացված (լիցենզավորված) կազմակերպություններից՝ շինինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր շինարարական կազմակերպության արտադրական բազայից: Ձմռանը ներքին հարդարման և բետոնային աշխատանքները կատարվելու են հատուկ տաքացման պայմաններում: Շինհրապարակում շինանյութերը պահեստավորվելու են պահեստներում, իսկ բաց տարածքի դեպքում կտեղադրվեն տակդիրների վրա՝ չգերազանցելով նախատեսված բարձրության նորմերը: Սորուն նյութերը պահեստավորվելու են ծածկի տակ:

11.Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները և վնասակար ազդեցությունների բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը

Գործունեությունն իրականացվելու է ՀՀ Լոռու մարզի Լոռու համայնքի Այգեհատ բնակավայրի վարչական տարածքում: Նախատեսվող գործունեության իրականացման

հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները կառաջանան շինարարության փուլում, կապված՝ հողային աշխատանքների, մեքենաների և շինտեխնիկայի շահագործումից առաջացող ծխագազերի արտանետումների, շինտեխնիկայի շահագործման և ավտոտրանսպորտի տեղաշարժի արդյունքում աղմուկի մակարդակի ավելացման, թափոնների կառավարման, բետոնային աշխատանքների հետ, որոնք կլինեն կարճաժամկետ: Շենքը կառուցվելու է ՀՀ գործող շինարարական նորմերին և պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես՝ ՀՀՇՆ 30.01-2014թ. «Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական վայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 30.01-2014թ. «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն», ՀՀՇՆ 11-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն»: Գործունեության հարակից տարածքները արդեն իսկ կառուցապատված են, ուստի տարածքի հարակից շրջապատը ուրբանիզացված է:

11.1 Օդային ավազան.

Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում լինելու են օդային ավազան արտանետումներ՝ տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ընթացքում ծխագազերի և հողային աշխատանքների (փորման, հարթեցման) ընթացքում, ճանապարհների օգտագործման ժամանակ առաջացող փոշու տեսքով: Օդային ավազանի հնարավոր աղտոտվածությունը լինելու է կարճաժամկետ և թույլատրելի նորմերի սահմաններում: Շինարարության փուլում հարակից բնակելի և հասարակական շենքերից բողոքների դեպքում Կապալառուի կողմից կիրականացվի օդի աղտոտվածության գործիքային չափումներ: Օդային ավազան արտանետումների քանակը մեղմելու, մթնոլորտային օդի որակի վրա հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու նպատակով նախատեսվում է.

- 1) ցանկապատել շինարարական հրապարակները, շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով.
- 2) շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը լվանալ.
- 3) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված տրանսպորտային միջոցներով.
- 4) օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս.
- 5) հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ.
- 6) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև

շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց թաղանթներով:

7) շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով:

Այդ նպատակով իրականացվելու են պարբերաբար ստուգումներ: Նշված միջոցառումների իրականացման արդյունքում օդային ավազանի աղտոտվածության լրացուցիչ ավելացում չի նախատեսվում: Շահագործման փուլում օդային ավազան հնարավոր աղտոտվածություն կառաջանա կաթսայատան աշխատանքի արդյունքում, որոնք կլինեն նորմերի սահմաններում: Այն օդային ավազանի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն չի ավելացնի, քանի որ իրականացվելու է ժամանակակից սարքավորումների տեղադրում, որոնք ֆիլտրում են դուրս եկող օդը, դրանով իսկ նվազեցնելով աղտոտվածությունը:

11.2 Հողային ռեսուրսներ.

Հողային աշխատանքներ. Հողային աշխատանքներ. կառուցապատման ժամանակ կատարվելու են հողային աշխատանքներ՝ հանույթ՝ 37 990 մ³, տարածքի հարթեցման ընթացքում՝ 25810մ³ հողային հանույթ, ետ լիցք՝ 26 920մ³: Ավելացված ծավալի գրունտը՝ 36880 մ³ համայնքապետարանի համաձայնությամբ տեղափոխվելու է հատկացված վայր: Հողային զանգվածն առաջանալու է հիմքերի փորման, տարածքի հարթեցման, ներտարածքային ճանապարհների կառուցման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման համար նախատեսվող աշխատանքներից: Հողային աշխատանքները կատարվելու են մեքենա-մեխանիզմներով և ձեռքի կտրող, հատող ժամանակակից գործիքներով: Յուրաքանչյուր 50 սմ հաստությամբ շերտով ետլիցքից հետո կատարվելու է գրունտի չոր և թաց տոփանում:

Հողային և հիմնային, տանիքի, հատակների հարդարման, ինչպես նաև լրող և պատող կոնստրուկցիաների շին մոնտաժային աշխատանքները կատարվելու են համաձայն աշխատանքային նախագծի՝ ՇՆուԿ 3.02.02.-87-ի և ՇՆուԿIII-4-81-ի պահանջներին համապատասխան:

11.3 Ջրային ռեսուրսներ.

Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված շինհրապարակի ներսում, ինչը կբացառի և/կամ կնվազեցնի հնարավոր արտահոսքերը և արտանետումները ջրային ռեսուրսներ: Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու կամ կանխարգելու նպատակով նախատեսվում է.

- փոշենստեցման համար ջրցանը կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության, հնարավորինս չառաջացնելով մակերևութային հոսքեր,
- անձրևաջրերը և արտադրական հոսքաջրերը հեռացվելու են դեպի տարածքում

տեղադրվող պարզարան՝ 0,84 մ³ չափերի:

- ջրցանման համար կօգտագործվի միայն տեխնիկական որակի ջուր և պարզարանում կուտակված ջուրը,
- պարզարանում մեխանիկական նստեցման հետևանքով առաջացած տիղմը՝ որպես շինադե, ժամանակ առ ժամանակ կտեղափոխվի աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով,
- շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը կատարվելու է համապատասխան մասնագիտացված կետերում,
- շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը բերվելու է պատրաստի վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով,
- բետոնանյութի լցվածությունն ապահովել այնպես, որպեսի բետոնանյութը տեղափոխման ժամանակ չթափվի ճանապարհներին՝ երթեկությանը չխոչընդոտելու և ասֆալտածածկը չվնասելու համար:

11.4 Աղմուկ և թրթռում

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ:

ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՀՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան:

Աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտ են հանդիսանում հարակից բնակելի շինությունները, որոնց պատերը, երկշերտ պատուհանները արդեն իսկ կրում են աղմուկի մեկուսիչի դեր:

Աղմուկի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում շինարարության սկզբում էկսկավատորը, իսկ ավարտին գլղոնը: Միաժամանակ այս շինտեխնիկան չի շահագործվում: Երկու աղմուկի աղբյուրները կրում են ժամանակավոր բնույթ: Էկսկավատորի աղմուկի մակարդակը՝ LA_{էկվ}, կազմում է 85 դԲ:

Գլղոնի աղմուկի մակարդակը՝ LA_{էկվ}, կազմում է 80 դԲ:

Աղմուկի մակարդակի հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՀՀՇՆ 22-04-2014:

Շինհրապարակը լինելու է ցանկապատված: Ցանկապատի նյութի խտությունը՝ $\leq 200 \text{ կգ/մ}^2$: Շինության պատերը հանդիսանում են միաժամանակ նաև աղմուկից պաշպանման էկրան:

Պաշտպանիչ էկրանի արդյունավետությունը հաշվարկում են հետևյալ բանաձևով.

$$I_{\text{աղ}} = 23 \lg m_{\text{է}} - 10 \text{ դԲ, երբ } m \geq 200 \text{ կգ/մ}^2$$

$$I_{\text{աղ}} = 13 \lg m_{\text{է}} - 13 \text{ դԲ, երբ } m \leq 200 \text{ կգ/մ}^2$$

Որտեղ $m_{\text{է}} = Km$ – մակերեսի խտության էկվիվալենտն է,

m – մակերեսի խտությունն է, կգ/մ^2 ,

K – գործակից է, որը հաշվի է առնում պատնեշի խտությունը, որը 200 կգ/մ^2 $K=1,3$

$$m_{\text{է}} = 1,3 \times 200 = 260$$

$$L_{\text{աղ}} = 13 \lg m_{\text{է}} - 13 = 18,2 \text{ դԲ}$$

Շինհրապարակից դուրս աղմուկի մակարդակը կկազմի՝

$$LA_{\text{տար}} = LA_{\text{էկվ}} - L_{\text{աղ}} = 85 - 18,2 = 66,8 \text{ դԲ}$$

Հարակից բնակելի շինությունների պատերը, պատուհանները, մուտքի դռները, տանիքը, կանաչապատ տարածքը հաղիսանում են որպես պաշպանիչ էկրան: Ձայնամեկուսացումը $R_{\text{Ատ ր}}$ կազմում է միջինը 50 դԲ:

$$LA_{\text{տար}} = 66,8 - 50 = 16,8 \text{ դԲ}$$

$$\text{Գլղոնի համար } LA_{\text{տար}} = LA_{\text{էկվ}} - L_{\text{աղ}} = 80 - 18,2 - 50 = 11,8 \text{ դԲ}$$

Մոտակա բնակելի շինությանների ներսում աղմուկի մակարդակը էքսկավատորի աշխատանքի դեպքում կկազմի 16,8 դԲ, իսկ գլղոնի 11,8 դԲ, ինչը նորմայից բավականին ցածր է: Աշխատանքները իրականացվելու են միայն ցերեկային ժամերին: ՀՀ-ում թրթռումների մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն «Աշխատատեղերում, բնակելի եվ հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-009-06 հաստատելու մասին 533-Ն հրամանի, ըստ որի իրականացվող աշխատանքների ընթացքում աշխատատեղերում և մոտակա բնակելի տարածքում առաջացող թրթռման մակարդակները դասակարգվում է հետևյալ կերպ՝

3.2.1 ընդհանուր թրթռում 1-ին կարգի տրանսպորտային թրթռում (վիբրացիա), որն առաջանում է աշխատատեղերում (արտադրական սենքում և արտադրական սենքից դուրս) տեղաշարժվող ինքնագնաց և կցորդային մեքենաներից, տրանսպորտային միջոցներից,

3.2.2 ընդհանուր թրթռում (վիբրացիա) 2-րդ կարգի - տրանսպորտատեխնոլոգիական թրթռում (վիբրացիա), որն առաջանում է աշխատատեղում՝ արտադրական սենքում հատուկ նշանակության ուղեգծերով կամ հարթակներով տեղաշարժվող մեքենաներից և մեխանիզմներից,

3.2.3 ընդհանուր թրթռում (վիբրացիա) 3-րդ կարգի - տեխնոլոգիական թրթռում (վիբրացիա), որն առաջանում է աշխատատեղերում ստացիոնար մեքենաներից կամ կարող է փոխանցվել թրթռման աղբյուր չունեցող աշխատատեղ:

Աշխատատեղերում թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները որոշվում են նշված օրենքի 5րդ կետում նշված 1-5 աղյուսակների արժեքներին համապատասխան:

Աշխատանքների ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակները չեն գերազանցի թույլատրելի նորմերը, ինչպես նաև նախատեսվող գործունեության տարածքին մոտ չկան բնակելի և հասարակական շենք-շինություններ, ինչպես նաև այլ օբյեկտներ, որոնք կարող են ենթարկվել ազդեցության:

11.5 Թափոններ.

Շինությունների քանդման աշխատանքներ չեն նախատեսվում: Թափոնների հնարավոր առաջացումը պայմանավորված է շինարարական գործընթացում օգտագործվող փայտանյութի և փաթեթավորման նյութերի մնացորդներով:

Շինարարության ընթացքում առաջանալու են հետևյալ տեսակի թափոնները: Ներկայացված են ստորև դրանց դասակարգումները ըստ ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006 թ-ի հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում՝ ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N342-Ն հրամանով հաստատված ցանկի անվանումներին:

- շինարարության փայտանյութի թափոններ՝ այդ թվում շինությունների քանդելուց և մասնատելուց առաջացած՝ 100 կգ (17120500 01 00 4) 4րդ դաս,
- յուղոտված լաթեր (58200600 01 01 4) 1 կգ
- մալուխների, հաղորդալարերի մնացորդներ՝ կտորների տեսքով սև մետաղներ պարունակող թափոններ (ծածկազիր՝ 35131200 01 995), 5-րդ դաս, 3կգ, օգտագործման համար ոչ պիտանի չաղտոտված պղնձե հաղորդալար (ծածկազիր՝ 3531030501013)՝ 3րդ դաս, 2կգ
- Փորման աշխատանքների արդյունքում առաջացած վտանգավոր նյութերով

չադտոտված հող՝ 3140110008995 ծածկագրով:

Կենցաղային աղբի հաշվարկները

Կենցաղային աղբի հաշվարկները (Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ/ բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի - ծածկագիրն է 91200400 01 00 4):

Կենցաղային աղբի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. Շինարարության ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ՝ $M=n*m$ $m - 1$ հերթափոխում կենցաղային աղբի ծավալն է մեկ մարդու հաշվով՝ 120կգ/տ $n -$ աշխատողների թիվն է $M=22*120= 2640$ կգ/տ կամ 7.23կգ/օր: Շինարարությունը տևելու է 1020 օր, հետևաբար $1020*7,23= 7,377.53$ կգ :

Շինարարության փուլում թափոնների հնարավոր ազդեցությունները հողային և ջրային ռեսուրսների վրա մեղմելու նպատակով նախատեսվում է.

- շինարարական աշխատանքների ժամանակ գործունեության տարածքը և շրջակա միջավայրը զերծ պահել թափոնների կուտակումներից,
- շին հրապարակի տարածքում կհստակեցվի շին աղբի նախնական կուտակման վայրը,
- շինարարական թափոնները՝ շինաղբ, բետոնյա մնացորդներ, պարկեր և այլն, կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթիլենային պարկերի մեջ և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված սանիտարական աղբավայրեր,
- կառուցապատման փուլում կենցաղային աղբը կուտակվելու է 2 հատ $1,5 \times 1 \text{մ}^3$ չափերի պլաստմասե աղբահավաք տարողությունների մեջ,
- կենցաղային աղբի հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր՝ ըստ անհրաժեշտության՝ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,
- շինաղբի տեղափոխումը կատարվելու է փակ ծածկով ապահովված բեռնատարներով կամ բեռնատարները ծածկվելու են անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով,
- բացառել աղբի կուտակումը շինհրապարակից դուրս՝ այլ բնակելի և հասարակական տարածքներում,
- շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական նյութերի մնացորդները, վտանգավոր նյութերը հավաքվելու են հատուկ տարողությունների մեջ և աշխատանքների ավարտից հետո հեռացվելու են Կապալառուի կողմից: Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի կուտակման համար նախատեսվում է տեղադրել 4 հատ $1,5 \times 1 \text{մ}^3$ տարողության պլաստմասե աղբամաններ:

Արտադրությունում աշխատելու է առավելագույնը 30 մարդ: Համաձայն գործող քաղաքաշինական և սանիտարահիգիենիկ նորմերի՝ արտադրական

կազմակերպությունների աշխատակիցների համար կենցաղային թափոնների կուտակման նորման կազմում է 0.12 մ³/տարի (1 աշխատակցի հաշվով):

Տարեկան քանակը: 30 մարդ * 130 կգ = 3900 կգ/տարի: **Բաղադրությունը՝** Սննդի մնացորդներ, անձնական հիգիենայի պարագաներ, գրասենյակային թղթեր: Հաշվի առնելով բարձր արտադրողականությունը (6000 կգ/ժ)՝ հումքի ընդունման և պատրաստի արտադրանքի տեղափոխման փուլերում կառաջանան հետևյալ թափոնները (քանակները հիմնված են միջին վիճակագրական տվյալների վրա:

Թուղթ և ստվարաթուղթ ~ 1.5 - 2.0 տոննա/տարի:

Պլաստիկ թափոններ ~ 1.0 - 1.5 տոննա/տարի

Ապակե տարաներ (եթե կիրառվում է) ~ 0.2 տոննա/տարի (կամ ըստ փաստացիի)

Փայտյա թափոններ (Վնասված տակդիրներ) ~ 0.5 տոննա/տարի

Կենցաղային աղբը պարբերաբար տեղափոխվելու է մոտակա աղբավայր՝ համայնքի սպասարկող աղբահանության ընկերության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն:

Ստվարաթուղթ, պլաստիկ, ապակին չեն թափվելու աղբավայր: Դրանք կուտակվելու են և պայմանագրային հիմունքներով հանձնվելու են վերամշակող կազմակերպություններին (ՀՀ-ում գործող թղթի և պլաստիկի վերամշակման ընկերություններին): Առաջանալու են նաև բնական ծագում ունեցող օրգանական թափոններ՝ ընկույզի կճեպ, խոտան, 11130000 00 00 0 ծածկագրով մրգերի և բանջարեղենների մշակման թափոն: Ըստ արտադրողականության ծավալների՝ առավելագույնը 6000 կգ/ժամ, տարեկան մոտ 200 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կստացվի հետևյալը՝

Օրական հումքի մշակում. 6տոննա/ժամ * 8 ժամ = 48 տոննա/օր արտադրություն, տարեկան կտրվածքով 200 օր*48 տոննա = 9600 տոննա, որից ընկույզի կեղև կկազմի մոտ հումքի ընդհանուր զանգվածի 45%, հետևաբար 45*9600տոննա/100=4320 տոննա/տարի ընկույզի խոտան:

11.6 Արտակարգ իրավիճակներ.

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում հնարավոր են արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի առաջացում կապված՝

- հրդեհների առաջացման, բնական աղետների (երկրաշարժ, սողանք, ջրհեղեղ և այլն) և անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների փոփոխության (քամու ուժեղացում, փոթորիկ),

- աշխատանքի ընթացքում հնարավոր վթարային իրավիճակների առաջացման,

- հեղուկ նյութերի արտահոսքի և շահագործվող շինտեխնիկայի հետ:

Համաձայն երկրաբանական ուսումնասիրության արդյունքների՝ վտանգավոր երևույթներն ինչպիսիք են՝ կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ բացակայում են: Կատարվել են գործիքային ստուգումներ՝ շերտերում առաձգական ալիքների տարածման արագությունների որոշման համար: Արտակարգ իրավիճակների

հնարավոր ազդեցությունները կանխարգելու համար կառուցապատումը պետք է կատարել, ելնելով Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի գնահատման ապահովման նպատակով, քաղաքաշինական բնագավառում առկա օրենսդրական գործող նորմերով սահմանված երկրաշարժադիմացկունության հիմնական սկզբունքների՝ համապատասխան պարտադիր պահանջներից: Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է.

- կառույցների հիմքերի փոտորակները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ պարտադիր է ինժեներ-երկրաբանի կողմից հիմնափոսի գնումը և համապատասխան մասնագետի (երկրաբան) կողմից կազմված եզրակացությունը,

- կտեղադրվեն տեղեկատվական ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի նախագծողի, կապալառուի և այլ պատասխանատու անձանց (հեռախոսահամար), շինթույլտվության, շինարարության սկզբի և ավարտի վերաբերյալ տեղեկատվություն,

- շինհրապարակը կկազմակերպվի հակահրդեհային անվտանգության պաշտպանության կանոններին համապատասխան, տեղադրվելու է ջրի բաք՝ հրդեհամարման նպատակով,

- շինհրապարակն ապահովված է լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, տեսահսկման և ազդանշանային համակարգերով, հակահրդեհային միջոցառումների վահանակներով,

- շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունները ժամանակ առ ժամանակ կմաքրվեն հրդեհավտանգ և պայթյունավտանգ թափոններից և աղբից,

- հակահրդեհային միջտարածությունները չեն օգտագործվելու նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար,

- բաց են լինելու նախատեսված ջրադրյուրների ճանապարհները, տեղադրվելու են դրանց մոտեցման համապատասխան ցուցանակներ,

- տեղադրվելու են ձայնային ազդանշաններ, հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝ վթարների կանխարգելման համար,

- հեղուկ և վտանգավոր նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար,

- մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են:

Շահագործման փուլ. Շահագործման փուլում արտակարգ իրավիճակների դեպքում

նախատեսվում է.

- շենքն ապահովված է լինելու հակահրդեհային հիդրատներով՝ յուրաքանչյուր հարկում 12 հատ, օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակաձխային, արտածման համակարգերով, էվակուացիոն ուղիներով և ելքերով,
- տեղադրվելու 2 հատ 10մ³ տարողության ջրի բաքեր՝ հրդեհամարման նպատակով,
- պահպանվելու են հակահրդեհային մուտքերը՝ հրշեջ մեքենաների շրջադարձի համար,
- աստիճանավանդակը, դռները լինելու են հակահրդեհային:

11. 7 Մարդու առողջություն, աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն.

Գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավոր են մարդու առողջությանը և աշխատանքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ՝ կապված.

- ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝ քաղաքաշինական, առողջապահական, բնապահպանական և այլ նորմերի խախտման,
- թափոնների հավաքման, կուտակման, տեղափոխման,
- օգտագործվող հեղուկ նյութերի օգտագործման, պահպանման, տեղափոխման,
- արտակարգ իրավիճակների առաջացման, շինտեխնիկայի շահագործման,
- ոչ բավարար աշխատանքային պայմանների, շինարարության ընթացքում մարդու անվտանգությանը, առողջությանը սպառնացող այլ երևույթների հետ: Շինաշխատանքները կկատարվեն պահպանելով շինարարության ժամանակացույցը և աշխատանքի անվտանգության կանոններն՝ ըստ ՇՆնԿ-3-4-80* նորմերի: Շինարարության փուլում աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է.
- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, շինհրապարակում՝ անվտանգության տեխնիկայի կանոնները անցումները, վտանգավոր զոնաները կցանկապատվեն,
- պահպանել ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003
- սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները,
- ապահովվել աշխատողների անվտանգությունը՝ բարձրության վրա,
- մինչև աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդներն անցնելու են հրահանգավորում՝ ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների,
- բանվորական խմբերը լինելու են բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, անցկացվելու են ուսուցման և հրահանգավորման դասընթացներ,
- ստուգվելու են առասանիչ բանվորների գիտելիքները, տեղադրել առասանման

եղանակների և ձևերի նկարագրությամբ ցուցանակներ,

- աշխատողների համար ապահովել 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղարկղիկով, անհատական և պաշտպանական միջոցներով (արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ և այլն), էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատողները՝ դիէլեկտրիկ գորգով և ձեռնոցներով,

- ապահովել աշխատողների համար սանիտարական և հանգստի պայմաններով (հանգստի սենյակ, հանդերձարան, լվացարան և այլն)՝ անհրաժեշտ կահավորանքով (լվացարան, աթոռ, սեղան, ջեռուցիչ և այլն),

- շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրել աշխատանքային պայմանների, հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական և հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն ազդարարող տեսողական պաստառներ, ճանապարհային երթևեկության, ինչպես նաև կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող նշաններ,

- վերահսկել աշխատող սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառել գործնության վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի կուտակումները,

- վերահսկել մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառել մեքենաների կուտակումները,

- նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով,

- բացառել ավտոամբարձիչի սլաքի աշխատանքը՝ սահմանազատված սահմանից դուրս,

- բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ մեքենաները, բեռնաբեռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին, երթևեկության արագությունը շինհրապարակում չպետք է գերազանցի 5կմ/ժ,

- տեղադրել լրացուցիչ լուսավորման սարքեր՝ շինհրապարակի լուսավորության համար,

- շինհրապարակի լուսավորությունը ապահովել հավասարաչափ՝ լուսավորության 2 լյուքսից ոչ պակաս,

- շենքի ներսում եռակցման և ներկման աշխատանքները կատարել օդափոխության պայմաններում, հոսանքատար մասերի մեկուսացում, - վարել տեխնիկական հսկողության ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ տեխնիկական վերահսկողության իրականացման համար,

- հատվող փողոցներում նախապես տեղադրել խողովակապատյաններ և անմիջապես կատարել հողի հետլիցք, իսկ այն հատվածները որտեղ հատվում են ուղղահայաց փողոցների հետ՝ անցորդների համար կառուցել ժամանակավոր կամրջակներ,

- ձյան, անձրևի, ուժեղ քամու, կայծակի դեպքում խստիվ արգելվում է շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը,

- շինհրապարակի որակի, անվտանգության կանոնների պահպանումն իրականացնել 2020թ. հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի N87 արձանագրության պահանջներին համապատասխան, աշխատողներն ունենալու են համապատասխան բանվորական արտահագուստ:

11.8 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.

Գործունեության ենթակա և մոտակա տարածքներում բացակայում են պատմամշակութային արժեք ունեցող պատմամշակութային և բնության հուշարձանները: Կառուցապատման ենթակա տարածքը չի առնչվում բնակավայրի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող մշակութային հուշարձանների, ինչպես նաև հատուկ պահպանվող տարածքների հետ: Առկա է հնագիտական եզրակացություն, (հավելված 13) ըստ որի տարածքում որևէ հնագիտական հուշարձան կամ գտածոներ չեն հայտնաբերվել:

Միաժամանակ շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվելու և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմինն ԿԳՄՄՆ՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Շինարարական աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության տրամադրման դեպքում:

11.9 Սոցիալական.

Շինարարության ընթացքում բացվելու են նոր աշխատատեղեր: Շինարարության փուլում առավելագույն հերթափոխում աշխատելու է միջին հաշվարկով 22 մարդ, որից՝ 20 բանվոր, 2-ը ճարտարապետա-տեխնիկական անձնակազմ: Աշխատելու են 6 օր՝ 8 ժամյա հերթափոխային գրաֆիկով: Շինարարության ընթացքում առաջանալու են հարակից տարածքի բնակիչների տեղաշարժի ժամանակավոր անհարմարություններ, որոնք հնարավոր է կանխարգելել կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների կատարման միջոցով: Շինարարության ընթացքում այլ անձանց իրավունքների սահմանափակում կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգի խախտում չի նախատեսվում: Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար նախատեսվում է.

- շինարարական աշխատանքները կատարել սահմանված ժամերին՝ ցերեկը,
- բացառել շինհրապարակից դուրս կենցաղային աղբի և շինաղբի, մեքենաների կուտակումները,

11.10 Լանդշաֆտ.

Նախատեսվող գործունեության իրականացման տարածքներում (ազդեցության գոտում) լանդշաֆտի, բուսական ու կենդանական տեսակների, հողային և ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր վնասակար ազդեցություններ չեն ակնկալվում: Նախատեսված շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը տարածքի վրա կլինի նվազագույն, կրելով սահմանափակ և կարճատև բնույթ: Դրանք հնարավոր կլինի նվազեցնել շինարարության փուլում՝ բնապահպանական կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների արդյունքում: Նախատեսվող շենքը ժամանակակից լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն է: Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում.

- շինարարական սարքավորումներն ապամոնտաժվելու են,
- շինարարական հրապարակը մաքրվելու է թափոններից, վերականգնվելու է տարածքը:

11.11 Բարեկարգում և Կանաչապատում.

Կառուցման ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում, թափոնների և վտանգավոր նյութերի հեռացում, բոլոր ժամանակավոր կառույցների ապամոնտաժում, ճանապարհների կարգաբերում, տարածքի բարեկարգում: Կառուցապատման աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է նաև գործունեության ենթակա ազատ տարածքի՝ 787.33 ² մակերեսի վրա կատարել կանաչապատման աշխատանքներ(հավելված 10)՝ ներբակային գոտում, հարակից տարածքներում և ճանապարհի եզրերին: Կանաչապատման աշխատանքները կատարվելու են ծառատնկման՝ 65 տույա, 16 թխկի և սիզամարգերի միջոցով՝ համաձայն Լոռու համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված կանաչապատման նախագծի:

Բարեկարգման և կանաչապատման նպատակով նախատեսվում է.

- կառուցապատումից ազատ տարածքի հարթեցում և բարեկարգում, ներբակային ճանապարհների կառուցում:
- կանաչ զանգվածի ոռոգում՝ բուսականության աճը և կաշոդականությունն ապահովելու նպատակով,
- նորատունկ բուսականության, ծառերի չկապելու դեպքում նոր ծառատեսակներով փոխարինում: Ոռոգման նպատակով ջրապահանջը որոշվում է СНиП 2.04.02-84-ի համաձայն, այսինքն, 1մ² ոռոգման նպատակով անհրաժեշտ է 0,3-0,4լ ջուր, հետևաբար. $W = (M \times 0,4) \times m$ Որտեղ, M – կանաչապատման ենթակա տարածքն է ըստ կանաչապատման տեսակային կազմի, m – ոռոգման հաճախականությունը կախված սեզոնից և կլիմայական

առանձնահատկությունից, հետևաբար, $W = 2146,3 \cdot 0,4 \cdot 25 = 214630$ լ/ջուր կամ 21,463 մ³ /տարի ջուր (տարվա կտրվածքով): Կանաչապատ տարածքի ոռոգումը կատարվելու է գործունեության տարածքում գոյություն ունեցող ոռոգման համակարգից:

12. Մոնիթորինգ

Մոնիթորինգը՝ ԲԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարման, դրանց արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով Պատվիրատուի և հսկողություն իրականացնող այլ մարմինների կողմից նախատեսվող կանոնավոր հսկողություն է: Գործունեության իրականացման ընթացքում նախատեսվում է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանը կամ մեղմանն ուղղված մոնիթորինգ: Այդ նպատակով նախատեսվում է.

- համապատասխան մասնագետների կողմից ստուգայցերի կատարում,
- բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության, տեխնիկական վերահսկողության իրականացում՝ ամենօրյա ռեժիմով,
- բոլոր աշխատողների աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգի մասին իրազեկում,
- տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը կամ անձը պարտավոր է ժամանակին Պատվիրատուին և/կամ նախագծային կազմակերպությանը տեղեկացնել նկատած անհամապատասխանությունները,
- խստիվ պահպանել շինարարության կանոնները և անձնական պաշտպանության նորմերը,
- հակահրդեհային պահանջները՝ ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգության» նորմերի մապատասխանության ապահովվում,
- թափոնների տեղափոխման կազմակերպում՝ համապատասխան պայմանագրերի հիման վրա,
- կապալառուի կողմից նախագծով նախատեսված բոլոր աշխատանքների պատշաճ իրականացում,
- ամբարձիչի ժամանակի և բեռնունակության օգտագործման պարբերաբար և դիտողական ստուգում,
- շին տեխնիկայի և մեքենաների համապատասխան տեխնիկական վիճակի պարբերաբար ստուգումներ՝ անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների օգտագործումը բացառվելու նպատակով,
- շինարարական տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների վառելիքի լիցքավորում և յուղում շինհրապարակից դուրս՝ մասնագիտացված լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում,

- արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձի նշանակում, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում,
- շինարարության իրականացման ժամանակացույցի պահպանում,
- բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, ապահովելով կանաչապատ տարածքի համապատասխանությունը կանաչապատման նախագծին,
- կանաչ զանգվածի վիճակի մշտադիտարկում, ծառերի կաշոդականության ուսումնասիրություն՝ ծառերի աճն ապահովվելու նպատակով: Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվելու են տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում: Բնապահպանական միջոցառումների և մոնիթորինգի համար նախատեսված ծախսերը կազմում են տարեկան մոտ 400,0 հազար դրամ, ներառված են շինարարության նախահաշվի մեջ և կիրականացվեն շինարարարական կազմակերպության կողմից:

13. Բնապահպանական միջոցառումների կառավարման պլան

Մեղմացնող միջոցառումներ			
Ծրագրի գործողություններ	Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություններ	Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներ	Պատասխանատու մարմին
ՆԱԽԱԾԻՆԱԴԱՐԱՆՔԱՆ ՓՈԻԼ			
1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն և դրական եզրակացության ձեռքբերում	Գործունեությունը կարող է ունենալ բացասական ազդեցություններ շրջակա միջավայրի վրա և ըստ ՀՀ ՇՄԱԳ օրենքի պահանջում է բնապահպանական պետական փորձաքննություն:	1.1. Մշակվել և ՇՄՆ է ներկայացվելու հաշվետվություն՝ բնապահպանական պետական փորձաքննություն իրականացնելու և փորձագիտական եզրակացություն ձեռք բերելու նպատակով:	Կապալառու, պատվիրատու կազմակերպություն

2.	Հասարակական լսումներ, հանրության իրազեկում	Հանրության ոչ պատշաճ տեղեկացվածությունը և հնարավոր բողոքները կարող են Օրագրի ժամկետների ձգձգման պատճառ դառնալ:	2.1. Նախագծի և ԲԿՊ-ի վերաբերյալ հանրային քննարկումն իրականացվել է Այգեհատ վարչական բնակավայրի ղեկավարի նստավայրում: Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը տպագրվել է «Առավոտ» օրաթերթում	Կապալառու, պատվիրատու կազմակերպություն
3.	Մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերի պատրաստում	ԲԿՊ-ի պահանջները անհրաժեշտ է հաշվի առնել աշխատանքային նախագծում, որի արդյունքում հնարավոր են բնապահպանական բացասական ազդեցություններ՝ շինարարության և շահագործման փուլերում:	3.1. Աշխատանքային նախագիծը անհրաժեշտ է մշակել հաշվի առնելով ԲԿՊ-ում պլանավորված մեղմացնող միջոցառումները, որոնք պետք է ներառված լինեն նաև մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերում:	Կապալառու, պատվիրատու կազմակերպություն
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԼ (ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)				
1. Առողջության և աշխատանքային անվտանգության պլան				
4.	Շինարարական հրապարակի բոլոր գործողությունները	Օրագրի բնապահպանական պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի վատթարացման: Շինհրապարակին կից և շինհրապարակի մերձակայքում բնակվող մարդկանց ցանկացած հիվանդությունը, վնասվածքը կամ մահը վտանգավոր նյութերի, շին առարկաների ոչ ճիշտ դասավորման և շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպման պատճառով անընդունելի է և կպահանջի համապատասխան պատժամիջոցների կիրառում:	4.1. Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/ աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում: 4.2. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ կողմնակի անձանց մոտքը շինհրապարակ արգելելու համար. ցանկապատում, պահակակետեր, ցուցանակներ, պաստառներ այլ: 4.3. Անհրաժեշտ է բացառել անվտանգության կանոնների խախտման դեպքերը, մասնավորապես չհսկված էլեկտրական գործիքների առկայությունը շինհրապարակում: 4.4. Անհրաժեշտ է <i>ապահովել կրակմարիչի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը</i> շինհրապարակի բոլոր մեքենաներում և հատվածներում: 4.5. Անհրաժեշտ է փակցնել <i>հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ</i> և այլն: 4.6. Անհրաժեշտ է ապահովել առաջին բուժ օգնության դեղատուփի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում: 4.7. Բանվորական և այլ անձնակազմը պետք է ապահովվի սեզոնային արտահագուստով և այլ անձնական պաշտպանիչ սարքավորումով, ինչպես նաև անհրաժեշտ է նախատեսել լծակներ դրանց կիրառումն ապահովելու համար: 4.8. Բարձրության (1.5 մ և ավելի) վրա աշխատանքներում իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ, մասնավորապես անվտանգության ձողեր, տեսանելիության ժապավեններ, նշաններ և այլ միջոցառումներ, ինչպես նաև բանվորներին տրամադրել անվտանգության գոտիներ: 4.9. Աշխատանքային անվտանգության և առողջության հետ կապված միջադեպերը պետք է գրանցել և հաշվետվության ձևով ներկայացնել պատվիրատուին: 4.10. Աշխատողներին անհրաժեշտ է տրամադրել կոնկրետ աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ: Հրահանգավորումը պատշաճ պետք է գրանցել գրանցամատյանում: 4.11. Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը:	Կապալառու

		6.2.32 աշվի առնելով տարածքին կից բնակելի տների առակայությունը, ադմուկ առաջացնող աշխատանքներն անհրաժեշտ է հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին՝ 9:00-18:00: 6.2.4 Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով, որոնց սարքին լինելը ստուգվելու է յուրաքանչյուր օր աշխատանքները սկսելուց առաջ: 6.2.5 Անհրաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը: Իսկ մեքենաների կամ խլացուցիչների անսարքիության դեպքում տվյալ մեքենան անհրաժեշտ է դուրս բերել շինհրապարակից: 6.2.6 Անհրաժեշտ է խուսափել թրթռումներ առաջացնող աշխատանքներ կատարելուց, նման աշխատանքների անհրաժեշտության դեպքում խստորեն իրականացնել ցերեկային ժամերին և հետևել ՀՀ թույլատրելի նորմերի մակարդակներում: 6.2.7 Անհաժեշտ է ապահովել բոլոր բանվորներին համապատասխան ԱՊՄ-բով, այդ թվում՝ ականջակալներով:	
	4. Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակալիչ օբյեկտների կառավարման պլան		
7. Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակալիչ օբյեկտների վրա ազդեցություն:	Արտադրամասի տարածք	7.1 Անհրաժեշտ է իրականացնել տարածքում առկա ենթակառուցվածքների շինարարական գործողությունները՝ ըստ նախագծի: 7.2 Նախատեսվող տարածքում հողային աշխատանքների ընթացքում չնախատեսված ենթակառուցվածքների ի հայտ գալու դեպքում, անհրաժեշտ է անհապաղ տեղեկացնել պատվիրատուին:	Կապալառու
	5. Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլան		
8. Շին հրապարակի կազմակերպում:	Շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումից բխող ազդեցություններ, ազդակալիչ կառույցների և սպասարկվող անձնակազմի վրա:	8.1 Շին հրապարակը անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես նախագծվող տարածքի ներսում՝ բացառելով այլ ազդակալիչ տարածքների օգտագործումը առանց համապատասխան թույլտվության: 8.2 Անհրաժեշտ է շին-հրապարակը կազմակերպել այնպես, որպեսզի ապահովվի կից բնակելի տների անխափան մոտեցումը: 8.3 Անհրաժեշտ է կազմել շին հրապարակի կազմակերպման սխեման, որում նշված կլինեն շարժական տնակի տեղադրման, շին նյութերի պահեստավորման, բուսահողի ժամանակավոր պահեստավորման, նյութերի և թափոնների ժամանակավոր կուտակման տեղերը, մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղերը և այլն: 8.4 Անհրաժեշտ է իրականացնել ժամանակավոր անթափանցելի ցանկապատում ողջ շին-հրապարակի պարագծով: 8.5 Անհրաժեշտ է իրականացնել շինհրապարակի ծրագրի ցուցանակի ու մուտքն արգելող նշանների տեղադրում: 8.6 Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել բաց հորերի քանակը, հետլիցքն իրականացնել հնարավորինս կարճ ժամկետներում և բացառել անիմաստ բաց հորերի առկայությունը շինհրապարակում: 8.7 Անհրաժեշտ է ձեռնարկել բաց հորերի տեսանելի կերպով ցանկապատում/նիշահարում և նախազգուշացնող նշանների պարտադիր տեղադրում: 8.8 Շինհրապարակի տարածքը պետք է պահել մաքուր և կարգավորված, Իրականացնել շինհրապարակի և մոտեցնող ճանապարհների ամենօրյա մաքրում՝ ցեխի և փոշու տարածումը կանխելու նպատակով:	Կապալառու
6.	7. Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների կառավարման պլան		
9. Շինհրապարակ մուտք և ելք գործող մեքենաներ	Շինհրապարակին մոտեցման ճանապարհների վիճակը գնահատվում է բավարար երթևեկության կազմակերպման համար:	9.1 Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունն անհրաժեշտ է կազմակերպել հասարակական երթևեկությանը և հիմնական հանրային ճանապարհներին նվազագույն անհարմարություններ և վնաս պատճառելու սկզբունքով: 9.2 Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունը և մոտեցումը անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես շին հրապարակ մուտքի և ելքի համար նախատեսված ճանապարհով: 9.3 Անհրաժեշտության դեպքում, ձեռնարկել մոտեցման ճանապարհին հասցրած վնասների վերականգնման աշխատանքներ՝ ապահովելով ճանապարհի նախնական վիճակը:	Կապալառու

Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների վրա գնահատվում են. → երթևեկության խափանումներ → երթևեկության հետ կապված վտանգներ և անվտանգության խնդիրներ → փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ → հասարակական ճանապարհների վրա ցեխի և շին աղբի տարածում → շինարարական ծանր սարքավորումների և փոխադրամիջոցների կողմից ճանապարհների և հնարավոր վնասներ:	9.4 Անհրաժեշտության դեպքում ձեռք բերել պետ. մարմիններից շին տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղիների թույլտվություն: 9.5 Շինարարական հրապարակի մուտքերն ու ելքերն անհրաժեշտ է կազմակերպել այնպես, որ նվազագույնս խոչընդոտեն կից բնակելի տների և շինությունների անցուղարձին, ընդհանուր երթևեկությանը և հասարակական անվտանգությանը: 9.6 Անհրաժեշտ է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են ճանապարհների խցանումների պատճառ դառնալ: 9.7 Վարորդները կվերապատրաստվեն ԵԿՊ-ի (Երթևեկության կառավարման պլանը) և անվտանգության վերաբերյալ: 9.8 Մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղին անհրաժեշտ է կազմակերպել միայն սահմանված վայրերում: 9.9 Անհրաժեշտ է ապահովել բեռնատարների ծածկով երթևեկումը շինհրապարակը լքելիս: 9.10 Անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի փոխադրամիջոցները սարքավորված լինեն աղմուկի արդյունավետ կլանիչներով և խլացուցիչներով: 9.11 Անհրաժեշտ է իրականացնել փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի կանոնավոր զննում՝ վառելանյութի և յուղի հոսքը կանխելու համար: 9.12 Անհրաժեշտ է դադարեցնել արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքը և փոխարինել պատշաճ վիճակի մեքենաներով: 9.13 Նախքան շինհրապարակից հեռանալն անհրաժեշտ է ապահովել անվադողերը մաքրելու միջոցներով (աշխատանքային տեղամասում կոպճային մակերևույթների և փոխադրամիջոցների լվացման միջոցներ՝ համապատասխան արտահոսքը կանխարգելման համակարգով) շինարարական աղբն ու ցեխի տարածումը կանխելու համար: 9.14 Պարբերաբար պետք է ստուգել հարակից ճանապարհների վիճակը պարզելու համար շինհրապարակից տարածվող ցեխի առկայությունը, իսկ տարածման դեպքում անհրաժեշտ է այն մաքրել: 9.15 Անհրաժեշտ է մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտան տեխնիկայի կայանման համար: 9.16 Հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ:	Կապալառու Կապալառու Կապալառ Կապալառու
--	--	---

7. Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան			
10 Վտանգավոր նյութերի օգտագործում և այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքեր (դժբախտ պատահարներ և այլն)	Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով հնարավոր է վտանգավոր նյութերի թափանցում հողի մեջ:	10.1 Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին հրապարակում: 10.2 Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը: 10.3 Անհրաժեշտ է իրականացնել նյութերի անվտանգության տվյալների թերթիկների, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման քայլերի մասին տեղեկացնող պաստառների/պլակատների տեղադրում: 10.4 Արտահոսքը մաքրող գործիքները պետք է ճիշտ ձևով պահեստավորել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք հեշտությամբ օգտագործվեն, ինչպես նաև աշխատող անձնակազմը պետք է տեղեկացված լինի դրանց ճիշտ գործածության մասին: 10.5 Արտահոսքերի դեպքում անհրաժեշտ է հեռացնել աղտոտված հողային զանգվածը՝ հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար: Աղտոտված հողային զանգվածը պահել և տեղափոխել թույլատրված աղբավայր հատուկ պաշտպանիչ տոպրակներով: 10.6 Վտանգավոր նյութերի կառավարումը պետք է իրականացնել ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան 10.7 Քիմիական և այլ, վտանգավոր նյութերն ու վառելանյութը պետք է օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք անհրաժեշտ է պահել ծածկված, ապահով և բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում, որն ապահովված է անանցանելի/ անթափանց հատակով (ավազե, բետոնե կամ մետաղական հիմքեր) և պատնեշով: 10.8 Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը: 10.9 Արտակարգ պատահարի դեպքում անմիջապես անհրաժեշտ է տեղեկացնել պատվիրատուին հաշվետվության հատուկ ձևը լրացնելու միջոցով	Կապալառու
8. Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան			
11. Շինարարական և շինարարական աշխատանքներ	Շին աղբի տեղադրումը անհամապատասխան վայրերում, ջրահեռացման համակարգ ներթափանցող թափոնները և աղտոտիչները և շինարարական այն նյութերը, որոնք չեն մաքրվում շինհրապարակից իրենցից պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում:	11.1 և այլ շինարարական աղբը տեղադրել բացառապես տեղական իշխանության կողմից հասկացված վայրում: 11.2 Կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 2 օրը մեկ) շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարական թափոններն ու աղբը՝ փոշին և շին աղբի երկարատև կուտակումը և երթնելության խոչընդոտները կանխելու համար: 11.3 Անհրաժեշտ է դասակարգել աղտոտված հողը, աղբն ու շինարարական մյուս թափոններն ըստ տեսակների՝ պինդ և հեղուկ: 11.4 Աղտոտված հողը, անհրաժեշտ է տեղադրել աղբի համար թույլատրված վայրերում փակ/մեկուսացված հատուկ տարաններով: 11.5 Շին հրապարակի տարածքի սահմաններում անհրաժեշտ է հատկացնել շին աղբի նախնական կուտակման վայր: 11.6 Կենցաղային աղբի հավաքումը և պարբերաբար հեռացումը անհրաժեշտ է իրականացնել թույլատրված աղբավայրում: 11.7 Անհրաժեշտ է բացառել շինանյութերի և աղբի կուտակումը շինհրապարակից դուրս մասնավոր կամ հասարակական տարածքում, ինչպես նաև տարածքին կից տեղադրված հասարակական աղբամանների օգտագործումը՝ շին թափոնների հեռացման նպատակով:	Կապալառու
9. Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի դասընթացներ			
12 Աշխատողների և ղեկավար	Թերի իրազեկվածության և	12.1 Անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր աշխատողների համար ԲԿՊ պահանջների մասին դասընթացներ այդ թվում թափոնների ճիշտ	Կապալառու

անձնակազմի վերապատրաստում	տեղեկատվության պակասից բխող ազդեցություններ:	կառավարման, տարածքը մաքուր պահելու և այլն: 12.2Բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ է նաև իրազեկել աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների արարողկարգի մասին: 12.3Բոլոր վարորդներին անհրաժեշտ է իրազեկել ԵԿՊ-ի վերաբերյալ:	
10. Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և բարեկարգման պլան			
13Շինհրապարակի վերականգնումը բարեկարգում/կանաչապատում	Անհրաժեշտ է շինհրապարակից հեռացնել շինարարական նյութերը թափոնները և շին պարագաները:	13.1Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ կապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն: 13.2Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ տեղահանված կոմունիկացիաները, ինչպես նաև ցայտաղբյուր-հուշարձանի ապամոնտաժման և վերատեղադրման աշխատանքները: 13.3Անհրաժեշտ է մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը: 13.4Անհրաժեշտ է իրականացնել պատվիրատուի կողմից մշակված ընդունման- հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի բոլոր պահանջները: 13.5Անհրաժեշտ է կատարել բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն տարածքի կանաչ գոտիների բարեկարգման նախագծի համաձայն:	Կապալառու
ՀԵՏ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԻԼ			
14Թերությունների վերացման աշխատանքներ	Շինարարական փուլի համար սահմանված բոլոր ազդեցությունները	14.1Անհրաժեշտ է ապահովել տնկված կանաչ զանգվածի 90% կաչողականությունը և աճը: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է վերատնկել և փոխարինել բոլոր վնասված կամ անառողջ բուսատեսակները:	Պատվիրատու կազմակերպություն
15Բուսականության վերականգնում	Բուսականությունը չի աճում սպասվածին համաձայն	15.1 Անհրաժեշտ է իրականացնել կանաչապատված տարածքի աճի և վիճակի մշտադիտարկումներ:	Պատվիրատու կազմակերպություն
16Արտադրական պահեստային և օժանդակ տարածքների շահագործում	Միջատների և կրծողների ներթափանցում, հումքի և արտադրանքի աղտոտման ռիսկ, սանիտարահիգիենիկ պայմանների վատթարացում:	Պահպանել տարածքների պատշաճ սանիտարահիգիենիկ վիճակը, իրականացնել կանոնավոր մաքրում, թափոնների ժամանակին հեռացում և տարածքների զննում: Անհրաժեշտության դեպքում կիրառել մեխանիկական թակարդներ, կաշուն թակարդներ կամ ՀՀ-ում թույլատրված միջատասպան և կրծողասպան միջոցներ: Կիրառվող նյութերը օգտագործել միայն ըստ արտադրողի հրահանգների և նախատեսված չափաքանակներով: Անվտանգությունը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ միջոցները կկիրառվեն սահմանափակ ծավալներով, նպատակային նշանակությամբ և անվտանգության կանոնների պահպանմամբ, ինչը կնվազեցնի շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունները:	Տնտեսավարող / շահագործող կազմակերպություն
17Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակում	Օրգանական թափոնների (կեղևներ, ոչ պիտանի ընկույզներ, արտադրական մնացորդներ) կուտակում, տհաճ հոտերի առաջացում, միջատների և կրծողների ներգրավում	Օրգանական թափոնները հավաքել առանձնացված տարաներում և ժամանակավորապես պահել հատուկ նախատեսված տարածքում: Թույլ չտալ դրանց երկարատև կուտակումը արտադրական տարածքում: Թափոնները պարբերաբար տեղափոխել և օգտագործել որպես օրգանական պարարտանյութ, կենդանիների կերային հավելում (համապատասխանության դեպքում) կամ հանձնել համապատասխան տնտեսավարողներին: Պահեստավորման և տեղափոխման ընթացքում պահպանել սանիտարահիգիենիկ պահանջները:	Շահագործող կազմակերպություն

14 Մշտադիտարկման միջոցառումներ՝ մոնիտորինգ

Վայրը/ Գործողությունը/ Փուլը	Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր	Մոնիտորինգի կետեր	Մոնիտորինգի գործիքներ/մեթոդներ	Բնապահպանական գործողությունների ցուցանիշ	Պատասխանատուն էր	Մոնիտորինգի հաճախականություն
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԻԼ						
1. Տարածքի մաքրում	Տարածքի մաքրումը բուսականությունից հնարավորինս նվազագույնի է հասցված Շինհրապարակի մերձակայքի բուսականությունը պաշտպանված է	Բոլոր շին տեղամասեր	Տարածքի բուսականությունից մաքրմանը վերաբերվող փաստաթղթերի ստուգում Շին. հրապարակի ստուգայցեր	Հատված թփերի գրանցամատյանը առկա է	Պատվիրատու կազմակերպություն, կապալառու	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
2. Շրջակա միջավայրի պահպանություն	Նստվածքների առաջացում Փոշու և այլ օդի աղտոտիչների արտանետումներ Աղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացում	Բոլոր շին տեղամասեր: Շինհրապարակից 50 մ հեռավորության վրա գտնվող փոշու, աղմուկի, թրթռումների զգայուն ընկալիչներ	Ակնադիտական ստուգումներ շինհրապարակի ստուգայցերի միջոցով: Բողոքների գրանցամատյանի գրառումների ստուգում: Փոշու,	Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը: Փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակը գտնվում է ՀՀ գործող նորմերի սահմաններում:	Պատվիրատու կազմակերպություն, կապալառու	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան

		եր	աղմուկի, թրթռումնե րի մակարդակ ների գործիքայի ն ստուգում և վերլուծությ ուն բողոքների առկայությ ան դեպքում:			
4. Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման գտնվելու վայրը, հատակագիծ ը և կառավարու մը:	Շին աղբի և թափոննե րի տեղադրմ ան վայրի հարևանո ւթյամբ բնակչութ յանը պատճառ ված անհարմ արություն ներ:	Փաստաթղ թերի ստուգում: Շին աղբի և թափոններ ի տեղադրմա ն վայրերի ստուգայցե ր	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի գտնվելու և վայրը և հատակագիծը համապատաս խանում են պետ մարմինների կողմից թույլատրված ին և Տարածքի կառավարման պլանին: Գրանցամատյ անում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությու նը	Պատվիր ատու կազմակե րպություն ն, կապալա ռու	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
5. Երթևեկության և մոտեցման ուղիների կառավարումը	Երթուղիներ ի և մոտեցման ուղիների գտնվելու վայրերը: Ճանապարհ ների և այլ կառույցների ն	Ճանապա րհների օգտագոր ծում, սարքավո րումների և Նյութերի տեղափո խության	Փաստաթղ թերի ստուգում Շինհրապ արակ կատարած ստուգայցե ր	Երթևեկությա ն և մոտեցման ուղիների համապատաս խանությունը Պլանի մասնագրերին : Գրանցամատյ անում	Պատվիր ատու կազմակե րպություն ն, կապալա ռու	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան

	հատկապես ջրահեռացաման համակարգերին պատճառով ու վնասներ:	համար: Շինհրապարակի մոտեցման մուտքերը		գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը		
6. Վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարում	Վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր նյութերի պատահական կամ մշտապես տեղի ունեցող արտահոսքեր	Բոլոր շինարարական տեղամասերը	Փաստաթղթերի ստուգում Շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր	Պատահարների դեպքում պատահարների հաշվետվության ձևը լրացված է: Պատահարները կառավարվում են Արտակարգ իրավիճակների պլանին համապատասխան:	Պատվիրատու կազմակերպություն, կապալառու	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
7. Թափոնների և շին. նյութերի կառավարում	Շինարարական թափոնների և նյութերի կառավարումը շինարարության ընթացքում	Բոլոր շինարարական տեղամասերը	Փաստաթղթերի ստուգում: Շինհրապարակ, հանքեր, թափոնավայրեր կատարած ստուգայցեր:	Շին աղբը, կենցաղային աղբը և ոչ պիտանի և ավելցուկային նյութերի քանակները կառավարվում են Պլանին և հրահանգների և համապատասխան և տեղադրվում են միայն թույլատրված վայրում: Թափոնների գրանցամատյանը մշակված է և պատշաճ վարվում է:		

8. Շինհրապարակի վերականգնում, կանաչապատում և տարածքի բարեկարգում	Շինհրապարակը մաքրված է, նութերը և թափոնները հեռացված են: Բոլոր մակերեսներ ը, այդ թվում՝ ժամանակա վոր օգտագործվ ած տարածքներ ը վերականգն ված են: Շինհրապար ակի տարածքը բարեկարգվ ած է:	Տեղամաս եր կատարա ծ ստուգայց եր	Շինհրապ արակի վերա- կանգնման, կանաչապ ատման և բուսական ույթյան վերականգ նման պլանն առկա է: Բոլոր մակերեսնե րը այդ թվում՝ ժամանակ ավոր օգտագործ ված տարածքնե րը վերականգ նված են մինչև սկզբնակա ն վիճակը:	Ամբողջ շին աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորում ները հեռացված են շինհրապարա կից: Թփերի վերատնկման վայրը և քանակը համապատաս խանում են նախագծի կանաչապատ ման պլանին: Ապահովված է թփերի 90% կաշտականու թյունը	Պատվիր ատու կազմակե րպություն ն, կապալա ռու	
9 Կենսաբազմազա ն ություն	Բուսականու թյան մոնիթորինգ՝ էնդեմիկ բուսատեսա կների և կենդանիներ ի բնադրավայր երի հայտնաբերմ ան համար, ներառյալ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների (այդ թվում՝ Leucorrhinia pectoralis)	Գործունե ության տարածք ում	Տեսողակա ն դիտարկու մներ մասնագետ ի կողմից	Անհրաժեշտ է տեղադրել պաստառներ՝ տարածաշրջա նի կարմիր գրքում գրանցված բույսերի և կենդանիների տեսակներով, որ լինեն հեշտ ճանաչելի: Շինարարակա ն աշխատանքնե րի ընթացքում իրականացնել տեսողական դիտարկումներ Կարմիր գրքում	Կապալա ռու	Գործունեության սկզբում և ընթացքում

	առկայությամբ մոնիթորինգ:			գրանցված տեսակների, այդ թվում՝ <i>Leucorrhinia</i> <i>pectoralis</i> -ի հնարավոր հանդիպումներ ի հայտնաբերմա ն նպատակով: Կ արմիր գրքում գրանցված Տեսակի կամ նրա կենսամիջավ այրի հայտնաբերմ ան դեպքում աշխատանքնե րը տվյալ հատվածում ժամանակավոր րապես դադարեցնել և առաջնորդվել ՀՀ կառավարությ ան 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 781-Ն որոշման պահանջներով:		
--	-----------------------------	--	--	---	--	--

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ) ՓՈԻԼ

10. Թերությունների վերացման աշխատանքներ	Աղմուկի, օդի աղտոտիչ ների և այլ բնապահ պանակա ն ազդեցությ ուններ	Տարածքի սահմաններ ում	Բողոքներ զգայուն ընկալիչների կողմից	Բողոքների դեպքում աղմուկի և թրթռումների, օդի որակի չափագրումնե ր ստուգելու համար համապատաս խանությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջների	Պատվիրատ ու կազմակերպ ություն, կապալառու	
---	---	-----------------------------	--	--	--	--

				ն		
11.Տարածքի բարեկարգում	Թփերի և այլ բուսականության նորմալ աճ	Կանաչապատման բոլոր տեղամասերը	Ստուգայցեր	Թփերի և խոտածածկույթի սանիտարական վիճակի ստուգումներ	Պատվիրատու կազմակերպություն, կապալառու	
12. Արտադրամասի տարածքում կենցաղային և փաթեթավորման թափոնների առաջացում, տեսակավորում և ժամանակավոր պահեստավորում	Թափոնների տեսակավորման առկայություն Կուտակված թափոնների քանակներ (տոննակամ մ³) Պահեստավորման տարածքի սանիտարական վիճակ	Արտադրական տեղամասեր	Տեսողական զննում Փաստաթղթային ստուգում (համայնքի աղբահանության և վերամշակող ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրեր	Թափոնների տեսակավորում և քստ տեսակների (պլաստիկ, թուղթ, ապակի, ԿԿԹ) Աղբավայր տեղափոխվող կենցաղային աղբի համապատասխանություն սահմանված նորմաներին	Պատվիրատու կազմակերպություն, Արտադրամասի տնօրինություն	Հստ թափոնների դուրսբերման և հանձնման պարբերականության

Գրականություն

1. СП.485.13130.2021:
2. «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ
3. ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 սանիտարական նորմեր:
4. Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2021թ. մարտի 31-ի 372-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի, սեյսմիկ գոտևորման քարտեզների և Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 20.04_ Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»:

5. ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»:
6. ՀՀՇՆ II - 7.01-96 «Շինարարական կլիմայաբանություն»:
7. ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրաման:
8. Քաղաքաշինության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ:
9. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական /https://armstat.am/file/Map/MARZ_01.pdf/ կայք:

Հավելված 1, Մեփականության վկայական



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 4 մարտի 2026 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՈԼՆԱՏ» ՍՊԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Լոռի, համայնք Ալավերդի, գյուղ Այգեհատ, 9-րդ փողոց 2 հողամաս

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԸ

Առուվաճառքի 24/19/2025թ. գ/մ 5126 պայմանագիր, Ալավերդի համայնքի ավագանու որոշումներ թիվ 200-Ա առ 11.12.2025թ. և թիվ 29-Ա առ 10.02.2026թ., Ալավերդի համայնքի ղեկավարի որոշում թիվ 2010-Ա առ 24.12.2025թ. և թիվ 403-Ա առ 02.03.2026թ., Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք թիվ ՆԹ-2154-26 առ 02.03.2026թ.

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 06-014-0303-0036

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.79368

Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական նշանակության

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 04032026-06-0030, գաղտնաբառ՝ M3KQ6KTEF1B7

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԼԻԼԻԱ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Ձբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման
անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 04032026-06-0030, գաղտնաբառ՝ M3KQ6KTEF1B7

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2



Կադաստրի
կոմիտե

Հավելված 2 Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

(Հանրային լսման վերաբերյալ)

24.12.2025թ

գ. Այգեհատ

Ես՝ համայնքային ծառայող, Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի 2-րդ կարգի մասնագետ Անիշկա Շահվերդյանս, մասնակցությամբ Այգեհատ բնակավայրի վարչական ղեկավար Սուսաննա Շահվերդյանի և ներկայությամբ Այգեհատ բնակավայրի բնակիչների և հյուրերի կազմեցի սույն արձանագրությունն այն մասին, որ 24.12.2025թ ժամը 12:00 Այգեհատ բնակավայրի մշակույթի տան նիստերի դահլիճում կայացավ հանրային լսում (1-ին փուլ): Գործունեության նախաձեռնողն է <<Արմենիան Ոլնատ>> ՍՊԸ-ն, իսկ նախագծող կազմակերպություն է հանդիսանում <<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ-ն:

Նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ իր խոսքն ասաց <<Արմենիան Ոլնատ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Ավետիս Ստեփանյանը՝ ներկայացնելով կազմակերպության կատարած և կատարվելիք աշխատանքները: Այնուհետև նախագծի ճարտարապետներ Լիլիթ Գրիգորյանը և Մարատ Հակոբյանը, ինչպես նաև նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Տարոն Հայրապետյանը ներկայացրեցին էքզիզային նախագիծը, պատասխանեցին բարձրացված հարցերին:

Արձանագրությունը կազմվեց իմ կողմից, որի համար ստորագրում եմ:

Մասնակցություն

Ա. Շահվերդյան /վարչական ղեկավար/

Արձանագրությունը կազմեց

Աղբայրյան /<<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն/

Ա. Շահվերդյան /2-րդ կ. մասնագետ/

12	Neuville	Neuville	025712668	21/11/13
13	Neuville	Neuville	091597651	21/11/13
14	Neuville	Neuville	088428103	21/11/13
15	Neuville	Neuville	055757551	21/11/13
16	Neuville	Neuville	073632213	21/11/13
17	Neuville	Neuville	091225251	21/11/13
18	Neuville	Neuville	093592213	21/11/13
19	Neuville	Neuville	098719509	21/11/13
20	Neuville	Neuville	083436809	21/11/13
21	Neuville	Neuville	094-37-58	21/11/13
22	Neuville	Neuville	091-75-37	21/11/13
23	Neuville	Neuville	095081537	21/11/13
24	Neuville	Neuville	093333571	21/11/13
25	Neuville	Neuville	072-93-90	21/11/13
26	Neuville	Neuville	043-08-38	21/11/13

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

24.12.25, Այգեհատ

N	Ազգանուն, անուն	Զբաղվածություն	Հեռախոս	Ստորագր.
1	Հայրապետյան Տիգրան	ՀՀԲԲ - Զին. ծառայող ԱՊՆ ծախս	+37498533355	Հայրապետյան
2	Գրիգորյան Վլադիսլավ	ՀՀԲԲ - Զին. ծառայող ԱՊՆ ծախս	+37498970480	Գրիգորյան
3	Զախրաբաժան Թադևոս	Վարչական ծառայող	099851866	Զախրաբաժան
4	Զախրաբաժան Արմեն	Խոնարհականության ծառայող	077657064	Զախրաբաժան
5	Վարդանյան Արթուր		093 65-60-22	Վարդանյան
6	Իսկանդարյան Վահագն		098-145-220	Իսկանդարյան
7	Խաչատրյան Սարգիս		+79503207057	Խաչատրյան
8	Զախրաբաժան Գևորգ		031-88-51-54	Զախրաբաժան
9	Զախրաբաժան Արմեն		099-10-42-00	Զախրաբաժան
10	Զախրաբաժան Վահագն		028 49 13 65	Զախրաբաժան
11	Զախրաբաժան Արմեն			Զախրաբաժան

Հավելված 3 Ավագանու որոշում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

ՈՐՈՇՈՒՄ

15 հունվարի 2026 թվական, N 8-Ա


«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՈԼԵԱՏ» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՀԱՏ ԳՅՈՒՂ,
9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 2 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ /ԸՆԿՈՒՅԶԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ/ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ՝ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով, ՀՀ կառավարության՝ 19.11.2014 թվականի թիվ 1325-Ն որոշման 28-րդ կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի կողմից 24.12.2025 թվականին իրականացված «Արմենիան Ոլեատ» ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային առաջին լսման արձանագրությունը՝ համայնքի ավագանին **որոշում է**.

1. Տալ նախնական համաձայնություն «Արմենիան Ոլեատ» ՍՊ ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող, Ալավերդի համայնքի Այգեհատ գյուղ, 9-րդ փողոց 2 հասցեում, կադաստրային 06-014-0303-0036 ծածկագրով, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական գործառնական նշանակության 0.793258 հա մակերեսով հողամասում գյուղատնտեսական արտադրանք վերամշակող տնտեսության /ընկույզի վերամշակում/ կառուցման աշխատանքների նախագծի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման աշխատանքների կատարմանը:
- *2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Որոշումն ընդունվեց.

			ԿՈՂՄ	ԴԵՄ	ԶԵՌՆՊԱՀ
1.	ՊԵՐՎԻԹ	ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ			
2.	ԼՈՐԱ	ՍԱՐԳՍՅԱՆ			
3.	ՀԱՄԼԵՏ	ՂՈՒԼՅԱՆ			
4.	ՄԿՐՏԻԶ	ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ			

5.	ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՁԱՎԱՐՅԱՆ			
6.	ՖԼՈՐԱ	ԹԱԹՈՒԽԱՇՎԻԼԻ			
7.	ԴԱՎԻԹ	ՍԱՐԳՍՅԱՆ			
8.	ՀՐԱՆՏ	ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ			
9.	ԱՆԱՀԻՏ	ՍՄԲԱՏՅԱՆ	Ռ. ՄԻՐՅԱՆ		
10.	ԱՐՏԱԿ	ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ			
11.	ԱՐԵՆ	ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ			
12.	ՀԱՅԿ	ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ			
13.	ՆԱՐԻՆԵ	ԹՈՐՈՍՅԱՆ			
14.	ՍԱՄՎԵԼ	ԷԼԲԱԿՅԱՆ			

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ



2026թ., հունվարի 15,
Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի

94. N 1-2



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶ
ԱՍԿԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅՆԿՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԱՄՔ)

(օրգանի անվանումը, կարգում, վերակարգում, ուժեղացում, վերականգնում, արժանական կշռականքում փոփոխություն)

(haidjind plimozindn, hqrmazpolic)

(միջպաշտպան ստորինաց (կանոնորոշակ) նախապահման վրայից և այլն)

(նարգի, համարակցի, վարդիգի անվանումները, չնկի համարը, հորյանաթի ճանդակագիրը)

(կազմակերպության անվանումը, ցանկերի վազրդ, ֆեդերատիվ անձի անունը, ազգանունը, ընտանիքի վազրդ, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

(կառուցապատման և զարգացման) ՀՀ տնտեսության մեջ ամենակարգավորված կարգով հողամասի տրամադրման, անկախ գնքի փոփոխման իրավունքը հաստատող ամենաբնյառ

gammagamma(1)

(M 1. [ham\[ilj\]ub\[is\] 32-er](#), [q\[un\]la haahaa\[u\]kraa\[bu\]la](#))

(Խոսքում առկա ցարգացման մի քանի փուլ, որտեղ նախագիծը և գործունեության կանխարձանը)

0.793258

Bo'qashning muvofiqchiligi: [Layohatlar](#), [Layohatlar](#), [Layohatlar](#)

ազատ տարածք

(տեղեկի ցուցանիշը, ձևերի (այդ թվում՝ ցուցանիշի միջանկյալ) ակադրացիան, խորացման, կանաչացման, հարկանման, ինտերակտիվ կոմպոնենտի և այլն), անհատական, բարեկարգվող և այլն)

(Gülməyərliyin uşaqlıqdan, birləşməmişlik uşaqlıqdan ibarətliklə 2. ay)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

(նախագծի Խրդանատվ կամ կից տարածքի սնվող ինժեներական ներակառուցվածքները, այդ թվում՝ տրոհանոթը)

6. (*) Կից հողամասեր

այլ սեփականատերեր

(կից Խոյզառարկանների տեղամասի և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված պլանայի)

7. Քուղային հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

չկան

(Պաշտոնի տեղամասի)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

չկան

(տեղանքում գտնող առևտրական, սպորտայնվոր, օբյեկտների, ինժեներական օբյեկտների ներակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սեղմոտարները)

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ԴԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9.

Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

ըստ գործող շին. նորմերի

(նկերվել է Զարատան Վարդապետյան օբյեկտության և Նորմատիվային ինժեներական փաստաթղթերի պահանջները, առկա քաղաքացիական ծառայողի փաստաթղթերի դրույթները կամ դրանց քաղաքացիական դաշտում կառուցվող (կառուցվող) քաղաքացիական միջավայրի պայմաններին, առաջարկություններ ճանաչողների մասշտաբով, տանկերի, արտաքին դրոշմի, պատմամասերի համաձայնագրումների և գրանային բնութագրի վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

հարևան հողակտորներից ապահովել առնվազն 3մ հեռավորություն կամ ծեռք բերել համաձայնություն

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

ամենաբարձր նիշը՝ 15մ

սահմանային հատվածներում քաղաքային գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀԾԽ 0-6.02-2008 «Ներսահմանային շինությունները, նախագիծման տրամադրվող շինությունների նախագիծման պահանջների ապահովման մասին» հաշվարկային մեթոդներ, մեղմանարկություններ քաղաքային միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

ըստ նորմերի

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

ըստ նորմերի

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

ըստ նորմերի

9.7 այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

12.2 (*) էլեկտրամատակարարում

12.3. (*) գազամատակարարում

12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Շինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային պահանջներ

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

20. Շինարարության կազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

համաձայնեցված է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

համաձայնեցված է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

համաձայնեցված է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված էլակետային տվյալների)

չկան

մաքրել շրջակա տարածքը շին. աղբից

հողային աշխատանքներ

(տեխնիկ կազմակերպման, քրտնեղման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

ըստ պահանջի

(բաղաձայնային պահանջի մեջ ներառված վերաբերյալ պահանջներ, անհատական, հարաբերական փողոցների, ցանկապատում, ցրվածք և այլն)

տեղական և արտասահմանյան շին. նյութեր

(շինարարական կառույցների օգտագործման առաջադրությունները տասնվեցեր, հակառետի լուծումների, պատվերի դեմքեր, պատումների մեջադրված)

նախագծողացնող ցուցանակներ

(պատվերի փաթեթում ներկայացված և սրբված չէ պաշտպանության միջոցառումները)

ապահովել հակահրդեհային անվտանգության նորմերը

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

ապահովել սակավաշարժ խմբի մատչելի տեղաշարժը

նախատեսել շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցություններից բացառելու համապատասխան միջոցներ

(չորանա միջավայրը կոմպակտ ազդեցությունը բացառելու միջոցառումները)

բացառել անբարենպաստ ազդեցությունները

(առաջադրություններ շինարարության հետ կապված անհատական ազդեցության ցուցանման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի սեփական աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

մինչև 02.03.2029թ., նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ,

(չվերա նա առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Վ Յ ՈՒ Յ Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

Պետական համալիր փորձաքննություն, Պարզ փորձաքննություն

(Հայաստանի Հանրապետության Բնակարարության մեխանիզմների փորձաքննության տեսակը) կամ Նախագծորի Երաշխավորացիությունը՝ իրեն կատարելով համապատասխան իրավունքն սկզբին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

(իրավաբ. մտմով կամ Հայաստանի Հանրապետության Բնակարարության նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ եզրեզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, ելվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական քննարկումներ

կատարել հանրային լսումներ

(Հայաստանի Հանրապետության Բնակարարության մեխանիզմների դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

Նշելով են տվյալ որոշման համաձայնեցման որոշումով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու վերջերս պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև, N 1 ևսահմանված 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
նախագծագրվածքի սնվականաբերող (ազատություն) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

չի պահանջվում

Նշելով են տվյալ որոշման համաձայնեցման որոշումով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու վերջերս պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև, N 1 ևսահմանված 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
նախագծագրվածքի սնվականաբերող (ազատություն) հետ)

27. Թաղաքաչինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ


28. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆԴՐԱԿԱՆ ԴԵԿԱՎԱՐ՝


ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

(ստորագրությունը, ստորև, ազգանունը)


02.03.2028
ՀԱՄԱՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ



Հավելված 6 Գլխավոր հատակագիծ



Հավելված 7 Գազի միացման տեխպայման

	
Закрывтое акционерное общество «Газпром Армения» (ЗАО «Газпром Армения») Лорийский ФГГ	«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն («Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ) Լոռու ԳԳՄ
Республика Армения, 2018, Лорийская область, г. Ванадзор, ул. Чухаджияна 2/2-3/2 тел.: (374 322) 2-96-87, факс: (374 322) 2-96-93 e-mail: loryggm@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am	ՀՀ, 2018, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, 2ովսաղյան 2/2-3/2 հեռ.՝ (374 322) 2-96-87, ֆաքս՝ (374 322) 2-96-93 էլ. փոստ՝ loryggm@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am
№ <u>29-01-07/675</u>	« <u>24</u> » <u>03</u> 202 <u>6</u> թ.
«Արմենիան Ուլեար» ՍՊԸ լիազորված անձ պարոն Վ. Մաթոսյանին	
Հարգելի պարոն Վ. Մաթոսյան.	
Ի պատասխան Ձեր 20.03.2026թ.-ի գրության՝ տրամադրում ենք ելակետային տվյալներ, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի ձևավորման նպատակով, Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ գյուղի 9-րդ փողոց 2 հողամաս հասցեում կառուցվող արտադրամասի շենքի գազաֆիկացման համար, հնարավորության դեպքում, կարող է իրականացվել Օծուն գյուղը սնող միջին ճնշման d=219 մմ վերգետնյա գազատարից: Միացման կետից մինչև գազաֆիկացվող տարածք ընկած հեռավորությունը կազմում է՝ L=670 մ, d=75 մմ և L=670 մ, d=32 մմ ՊԷ խողովակներով: Տեխնիկական պայմաններ կտրամադրվի արտադրամասի շենքի շինարարության ավարտը հաստատող համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:	
Հարգանքով՝ Տնօրեն	 Ա. Նալբանդյան
Կար.՝ Վ. Պապինյան Հեռ.՝ (0322) 2-96-87 (+23)	

Հավելված №1

Հաստատում եմ՝

«Գազարոմ Արմենիա» ՓԲԸ Լոռու ԳԳԼ
(անվանումը)
Տնօրենի տեղակալ-գլխավոր ճարտարագետ
Հ.Թադևոսյան
(անունը, ազգանունը)
«29» 03 2026թ.

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Այգեհատ բնակավայրի, 9-րդ փողոց, 2 հողամաս հասցեի
գազաֆիկացման
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)


Գործող գազատար	Տվյալներ (հարաչափեր)
• Անվանումը	Լոռու մարզի, Ալավերդի համայնքի, Օձուն բնակավայրը սնող վերգետնյա պողպատե գազատար
• միացման կետը (կետերը)	Ըստ զծապատկերի
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ²)	1.2-1.5
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	219
Գազի ֆիզիկացվող Օբյեկտ	
• օգտագործման նպատակը (կենցաղային / ոչ կենցաղային)	Ոչ կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ³/ժամ)	181.56
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	680.5
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	Ըստ գազասպառման ծախսերի րարծր ճշտության դասի (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	Նախատեսել այլընտրանքային վառելիքի անհրաժեշտ պաշար և օգտագործման հնարավորություն
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	Գազասպառման ծավալներին համապատասխան գազի ճման կարգավորիչի և սողնակային փականի տեղադրում

Ելակետային տվյալները տրամադրվում են տեխնիկական պայմանների Ձևաչափով համար, կամ 19 մարտի 2015 թվականի №596-Ն որոշմամբ հաստատված "Հայաստանի հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" կարգի համաձայն ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի ձևաչափով նպատակով, կրում են կողմնորոշիչ - տեղեկատվական բնույթ և հիմք չեն հանդիսանում նախագծային փաստաթղթեր կազմելու համար:


ՇՏ բաժնի պետ

 Վ. Պապինյան
(անունը, ազգանունը)

Կազմեց Թումանյանի ՏՏ պետի տեղակալ

 Ա. Խոսրոյան
(անունը, ազգանունը)

Օբյեկտի գազաապամման համակարգի գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա





Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազաապամողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է «Գազկլորմ Արմենիա» ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է փազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության անկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազաապամման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. _____


ՇՏ բաժնի պետ


(տնօրեն, տեխնիկական)


(տնօրեն, ազգատնային)

Կազմեց 

ՏՏ պետի տեխնիկական գծով տեղակալ


(տնօրեն, ազգատնային)

Հավելված 8 Էլ. հոսանքի տեխպայման



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

ՀՀ, ք. Երևան, Արմենակյան 127

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Սպառողների էլեկտրամատակարարումը բաշխման ցանցին միացնելու համար

«01» 04 2026г.

«S/11-460-35/0027»

Սպառող: «ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՈՒՆԱՏ» ՍՊԸ Ընկերություն

ពិធីបើកបង្កើត: «វិស័យកសិកម្ម» សម្រាប់សម្រាប់កសិករ

Էլեկտրամատակարարման օբյեկտի լրիվ անվանումը: Արտադրամաս

Օրբելու գտնվելու վայրը: ՀՀ Մարզ Լոռի, համայնք Ավաների, գյուղ Այգեհատ 9-րդ փողոց 2 տարածք /կադաստրային ծածկագիր՝ 06-014-0303-0036/

Տեխնիկական պայմանների տրամադրման անհրաժեշտությունը:

- 2) Լիեկտրամատակարարում մշտական հիմունքներով ☐

Տեխնիկական պայմանների տրամադրման նպատակը:

- 1) նոր կամ վերակառուցվող սպառման համակարգի միացում բաշխման ցանցին ☒
- 2) էլեկտրական երգիայի սպառման ավելացում կամ նվազում նախկինում տրված տեխնիկական ընդթագրերում նշված հզորությունից. ☐
- 3) արտաքին էլեկտրամատակարարման սխեմայի փոփոխություն: ☐
- 4) փոխել սպառողական էլեկտրական էներգիայի ընդունիչների էլեկտրամատակարարման հուսալիության կառուցողիան: ☐

Պահանջվող հզորություն: 1500 կՎտ

Լարման մակարդակը 35 կԿ

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության կատեգորիա: (3)

Բեռի տեսակը (միաֆազ, եռաֆազ) - եռաֆազ

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ մշտական	սպառման	բնույթը	(մշտական, ժամանակավոր, սեզոնային)
-----------------------------	---------	---------	-----------------------------------

1. Հելկոտրանսբոյայի աղբյուր - Ձորա ՀԷԿ-110/35կՎ («Ծաթեր» 35/10կՎ ԵԿ)
2. Միացման կետը - «Օծուն» 35կՎ օդային գծի թիվ 22 միջանկյալ հենարակից
3. Հելկոտրատեղակայանքների հաշվեկշռային պատկանելության սահման «Օծուն» 35կՎ օդային գծի թիվ 22 միջանկյալ հենարակի մեկուսիչները
4. Թույլատրելի հզորության գործակից - $\geq 0,9$
5. Պահուստային սնուցման աղբյուր - անկախ է
6. Դիմումատուի կողմից իրականացվող աշխատանքները:
 - 6.1. Տեղադրել 35/0.4 կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայան 2000 կՎԱ հզորության:
 - 6.2. Ենթակայանի սնույն պետք է իրականացվի սույն տեխնիկական բնութագրի 2-րդ կետով որոշված միացման կետից՝ 35 կՎ լարման էլ.հաղորդման գծի միջոցով /կտրվածքը, երկարությունը և էլեկտրահաղորդման գծի տիպը իրականացնել նախագծով/:
 - 6.3. Հյուսիսլիճման սկզբում նախատեսել 35կՎ լարման բաժանիչ և անջատիչ:
 - 6.4. Տեղադրել հոսանքի և լարման չափիչ տրանսֆորմատորներ:
 - 6.5. 35կՎ լարման հաղորդման գծի անցկացման համապատասխան ենթակայանի տեղադրումն վայրը, սխեման և եղանակը պետք է համապատասխան ՀԷՑ ՓԲ սննդության

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵԼՆԵՐԿԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

f) _____ a _____ b _____ 20 _____

- տեխնիկական տնօրինության և համապատասխան շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:
- 6.6. Նախատեսել հողանցման կոնտուր՝ քոլոր մետաղական մասերը հողանցել և ապահովելով 4 օհմ դիմադրություն:
 - 6.7. Ռելեական պաշտպանությունը և ավտոմատիկան նախատեսել համաձայն ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N568-Ն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգի՝ էլեկտրատեղակայանքների պաշտպանության և ավտոմատիկայի սարքվածքներին ներկայացվող պահանջներ, պաշտպանության միջոցների ծավալը և կառուցվածքը համաձայնեցնելով «ՀԷՑ» ՓԲ Ընկերության հետ:
 - 6.8. Էլեկտրամատակարարման շինարարական աշխատանքները իրականացնել համաձայն էլեկտրակայանների, ցանցերի և սպառողների տեխնիկական շահագործման կանոնների համաձայն:
 - 6.9. Էլեկտրամատակարարման նախագիծը իրականացնել համաձայն էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի կանոնների (ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշման):
 - 6.10. Էլեկտրական էներգիայի հաշվառումը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության Էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի առևտրային կանոններին համապատասխան՝ հաշվառքի սարքերը տեղադրելով սահմանազատման կետում:
 - 6.11. Եթե հզորության գործակիցը շեղվում է թույլատրելի արժեքից (0,9-ից պակաս), ապա տեղադրել ռեակտիվ հզորության կոմպենսացման սարք:
 - 6.12. Շին-մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնել լիցենզավորված կազմակերպության կողմից Էլեկտրատեղակայման կանոններին և կարգավորող տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան:
 - 6.13. Նախքան էլեկտրատեղակայումը միացնել՝ տրամադրել կատարված էլեկտրասարքավորումների փորձարկման արձանագրությունները և աշխատանքների կատարման ակտերը:
 - 6.14. Կազմել սահմանազատման ակտ րաշխտի և սպառողի միջև Էլեկտրական էներգիայի օգտագործման կանոնների պահանջներին համապատասխան:
 - 6.15. Սնուցումը կիրականացվի քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության, «ՀԷՑ» ՓԲ Ընկերության կողմից տրված լարման կարգադրության և էլ Էներգիայի մատակարարման պայմանագրի առկայության դեպքում:
 - 6.16. Տեխնիկական պայմանների կատարման ժամկետը 1(մեկ) տարի է:

«ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից «ՀԱՄԱԶԱՅՆՎԱԾ» ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԵՆ ԴԱՎԻԹ ԳՐԻԳՈՐԻԱՆ ԿՐՏԱԴՐԱՏԵԼՈՒԿԱՆ ԱՎՃԻՆ

(ստորագրություն, կնիք)

Հավելված 9 Ջրահեռացման և ջրի միացման տեխպայման



« 30 » 03 2026թ.

N 9593

«Արմենիան Ուլտա» ՍՊԸ
լ/ա Վարդան Մաթոյանին
/հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ,
գ. Այգեհատ, 3-րդ փողոց, 15 տուն/

Առարկան՝ Տեխնիկական պայմանի տրամադրում

Հարգելի պարոն Մաթոյան,

Ի պատասխան Ձեր 09.03.2026թ. դիմումի՝ ներկայացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության կողմից մշակված ՎՋ1101/2026 ջրամիացման և ջրահեռացման նախագծման տեխնիկական պայմանը:

Տեխնիկական պայմանի հիման վրա անհրաժեշտ է համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունում պատվիրել նախագծման և/կամ աշխատանքային փաստաթղթերի փաթեթը և այն Քաղաքաշինության ոլորտի թվային ծառայությունների urban.e-gov.am հարթակի միջոցով համաձայնեցնել մյուս շահագրգիռ կառույցների հետ:

Տեղեկացնում եմ, որ նոր համակարգի կառուցման աշխատանքներն իրականացվում են Դիմող անձի հաշվին՝ օրենսդրության համաձայն համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից:

Նոր միացման աշխատանքները պետք է կատարվեն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ հետ համաձայնեցված նախագծով՝ տեխնիկական կանոնակարգերի, շինարարական նորմերի ու կանոնների պահանջներին համապատասխան:

Կառուցված նոր համակարգի «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ համակարգին միացումն իրականացնելու նախահաշիվը Ձեզ կտրամադրվի Ընկերության կողմից:

Նոր համակարգի կառուցումից հետո անհրաժեշտ է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ ներկայացնել կառուցված օբյեկտի վերաբերյալ կից ցանկում նշված փաստաթղթերը՝ կառուցված համակարգի «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ համակարգին միացումն իրականացնելու, առևտրային հաշվառքի սարք տեղակայելու և խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման /կեղտաջրերի մաքրման/ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու համար:

Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ կառուցված նոր համակարգի սեփականության իրավունքի Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց հանձնումն իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առդիր՝ 2 թերթ:

Հարգանքով՝

Պատասխանատու՝
Լ. Բարեյան

ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Արուսյան 66ա
Հեռ.՝ 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
Էլ. փոստ՝ am.water.office.all@veolia.com
Վեբ-էջ՝ www.veolia.am

ՀՀ Հիմնական «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ	
ԵԼԻՑ	9593
30	03

Գլխավոր տնօրեն
Մ. Շահինյան

ՀՀ, Երևան, 0025, Տր. Արուսյան 66ա
Էլ.՝ 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
E-mail: am.water.office.all@veolia.com
Web site: [www.veolia.com](http://www.veolia.am)



«Հաստատում եմ»

Արտադրատեխնիկական թաժմի պետ՝

Գ. Վարդանյան

27 03 2026թ.


Տեխնիկական պայման ՎՋ 1101/2026

(Ջրամիացման և/կամ/ ջրահեռացման մախտգծմամ)

Մ. Լոռի, Խ. Արաբկերի, գ. Այգեհատ 9-րդ փողոց 2 հողամաս
(Ջրաբերի հողայն)


«Արմենիան Ունատ» ՍՊԸ
(Անուն, սպգություն)

093992656
(Հասկրություն)




508/12

Հավելված 10, Կանաչապատման հատակագիծ



Հավելված 11 Հատված կադաստրային քարտեզից և կոորդինատներ



Հավելված 12, Իրավիճակային քարտեզ



Հավելված 13, Հնագիտական եզրակացություն



ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՊԱՏՆԱՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲՐԳԵԼՈՑ-ՔԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND SPORT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
«SERVICE FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL ENVIRONMENT AND CULTURAL MUSEUM RESERVATIONS»
STATE NON-COMMERCIAL ORGANIZATION

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
«СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ՁԻ» հունիսի, 2026 թ. N 1-642

«Շին կոնֆորտ» ՍՊԸ տնօրեն

Վ. Աղդալանին

Հարգելի՛ պարոն Աղդալան,

Ի պատասխան Ձեր դիմումի հայտնում ենք, որ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բնակավայրի 9-րդ փողոց, հողամաս 2 հասցեում գտնվող տարածքում (տարածքի մակերեսը՝ 0.79368 հա, կադաստրային ծածկագիրը՝ 06-014-0303-0036, կենտրոնական հատվածի աշխ. կոորդինատ. $41^{\circ} 17.40'N$ $44^{\circ} 37'17.55'E$) կատարվել է հնագիտական վերգետնյա ուսումնասիրություն (հետազոտող՝ ՀՀ ԿԳՄՄՆ «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի գիտնական-քարտուղար, պ.գ.թ. Ավետիս Գրիգորյան), որի արդյունքում պարզվել է հետևյալը

- Ուսումնասիրված տարածքը գտնվում է Այգեհատ բնակավայրի հյուսիսային սկզբնամասում՝ Այգեհատ-Օձուն ճանապարհի ծախ կողմում:
- Տարածքն ունի հարթեցված, փարթամ բուսականությունից զուրկ մակերևույթ, բոլոր կողմերից շրջապատված է նորատունկ այգիներով:
- Տարածքի արևելյան հատվածում կան վերջերս ապամոնտաժված ժամանակակից կառույցի բետոնե հիմնապատերի մնացորդներ:

• ՀՀ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակի ռաուանասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեղագնված տարածքում և դրա անմիջական շրջակայքում պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ չկան:

Հետախուզված տարածքի արտաքին շերտի զննությամբ.

- Հնագիտական (պատմամշակութային) որևէ հուշարձան (կառույցներ, կոթողներ կամ դրանց մասեր) կամ գտածոներ չեն հայտնաբերվել:

Առդիր 1 փաստաթուղթ (5 էջ)

Հարգանքով՝

Տնօրեն



Ա. Հովհաննիսյան

Կառ.՝ Ա. Գրիգորյան