



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

Շրջակա միջավայրի նախարար

Համբարձում Մաթևոսյան

«19» 06 2026թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 083 - 26

Նախաձեռնող՝

«ԴԻՋԻ ԴԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Դավիթ Բեկի 2 թաղամաս, պ. 48/3

Գործունեությունը՝

Կլինկերի և ցեմենտի գործարանի կառուցում և գործարկում

Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մարմարաշեն բնակավայր

Առդիր՝ 7 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 083 - 26

«19» հունիսի 2026թ.

**Արարատի մարզի Մարմարաշենի կլինկերի և ցեմենտի գործարանի կառուցման և
գործարկման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման հաշվետվություն**

Նախաձեռնող՝
Ներկայացված նյութեր՝

Գործունեության տեսակ՝
Գտնվելու վայրը՝

«ԴԻՋԻ ԴԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման հաշվետվություն,
նախագծային փաստաթղթեր
«Ա» կատեգորիա
Արարատի մարզ, Մասիս համայնք,
Մարմարաշեն բնակավայր

Ներածական մաս. «ԴԻՋԻ ԴԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից նախատեսվում է Արարատի մարզի Մասիս խոշորացված համայնքի Մարմարաշեն բնակավայրի № 5 և № 6 հողամասերում կազմակերպել կլինկերի և ցեմենտի արտադրություն՝ տարեկան 2.5 մլն. տ ցեմենտ, օրական առավելագույնը՝ 6950 տոննա: Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի՝ օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետի ա. ենթակետի նախատեսվող գործունեությունը հանդիսանում է «Ա» կատեգորիային գործունեության տեսակ:

Նախատեսվող գործունեության համար հիմք են հանդիսացել անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման վկայականները՝ № 05052026-03-0043 /ծածկագիրը՝ 03-058-0230-0040/, № 27042026-03-0061 /ծածկագիրը՝ 03-058-0230-0042/, Մասիսի համայնքապետարանի կողմից 14.05.2026թ.-ին տրված № ՆԹ-5944-26 նախագծման թույլտվությունը:

Հողամասի նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության են, գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ արդյունաբերական օբյեկտների, գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն: Մարմարաշենի ցեմենտի գործարանը նախագծվել է SINOMA Beijing Triumph International Engineering Co. ընկերության կողմից, որը համաշխարհային շուկայում ցեմենտի արտադրության տեխնոլոգիաների, սարքավորումների և ինժեներական լուծումների համակարգված ծառայություններ նախագծող և մատակարարող առաջատար ընկերություններից է: Ընկերության մասնագետների կողմից աշխարհի ավելի քան 80 երկրների համար մշակվել և կառուցվել են ցեմենտի արտադրության շուրջ 1000 արտադրական շղթաներ, ինչի արդյունքում այն հանդիսանում է շինարարական նյութերի արտադրությունների միջազգային շուկայում ինժեներա-տեխնիկական ծառայություններ մատուցող ամենաազդեցիկ ապրանքանիշը: Մարմարաշենի գործարանը նախագծվելու և կառուցվելու է միջազգայնորեն ընդունված բարձր ստանդարտներին համապատասխան, ապահովելու է միջազգային շուկայում գործող տեխնիկական ստանդարտներին հավասարակշռված վերջնարտադրանքների գեներացումը:



Նկարագրական մաս. Նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է Արարատի մարզի Մասիս խոշորացված համայնքի Մարմարաշեն բնակավայրի վարչական սահմաններում՝ 03-058-0230-0040 և 03-058-0230-0042 կադաստրային ծածկագրով ընդհանուր 48.95 հա մակերեսով հողամասերում: Նախատեսվող կլինկերի և ցեմենտի գործարանի կառուցման համար հայցվող տարածքից Մարմարաշեն բնակավայրի շինությունները գտնվում են՝ 1.1 կմ, Մասիս քաղաքի շինությունները՝ 1.1 կմ, Ջրահովիտ բնակավայրի շինությունները՝ 1.2 կմ, Մխչյան բնակավայրի շինությունները՝ 2.3 կմ, Հովտաշեն բնակավայրի շինությունները՝ 1.2 կմ, Նորամարգ բնակավայրի շինությունները՝ 2.2 կմ հեռավորությունների վրա: Մ-2 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհը անցնում է հայցվող տարածքից մոտ 0.97 կմ, Հ-13 տեղական նշանակության ավտոճանապարհը՝ մոտ 1.3 կմ հեռավորության վրա: Հրազդան գետի հունը գտնվում է հայցվող տեղամասից 0.3-0.5 կմ հեռավորության վրա: Մոտ 205 մ դեպի հարավ-արևելք կա գործող ձկնաբուծական տնտեսություն: Գործարանի կառուցման համար նախատեսված տարածքի մակերեսը կազմում է 39.1 հա և գտնվում է 821-824 մ բացարձակ բարձրությունների վրա: Հայցվող տեղամասի կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներն են՝ 40° 02' 35.61" հյուսիսային լայնության, 44° 27' 4.23" արևելյան երկայնության: Տարածքը սահմանազատող ծայրակետերի կոորդինատները ըստ ArmWGS-84 համակարգի հետևյալն է՝

Հայցվող տարածքի ինժեներակերպարանական կառուցվածքի ուսումնասիրության նպատակով 2024 թվականի նոյեմբեր ամսին փորվել են 18 հորատանցքեր՝ որոնցից 14 հորատանցքերը՝ 8.0 մետր խորությամբ, իսկ չորսը՝ 16.0 մետր խորությամբ: Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են չորրորդական հասակի լճագետային ապարները, առկա է հողաբուսական շերտ, կավային գրունտներ ներկայացված՝ կավավազով, ավազակավով, կավով, ավազներով: Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանը ջրառատ է: Առկա են ինչպես վերնաջրերի, այնպես էլ խորը տեղադրում ունեցող ճնշումային ջրերի հորիզոններ: Ստորգետնյա ջրերն (I հորիզոնի) ունեն տեղական թույլ ճնշում: Գրունտային ջրերի բարձր մակարդակի պատճառով տարածաշրջանի առանձին տեղամասերը ճահճացած են և ջրավորված: Գրունտային ջրերի մակարդակն իջեցնելու նպատակով տարածաշրջանում ստեղծվել է «բազ» տեսակի գամաբուրդային համակարգ՝ ջրանցքների և խորովակաշարերի



միջոցով: Հետազննվող տեղամասում գրունտային ջրերի հաստատման մակարդակը գտնվում է 0.1 մ-1.1 մ խորությունների վրա: Տարվա ընթացքում հնարավոր են ջրերի մակարդակի տատանումներ, նաև այն բանի շնորհիվ, որ հողամասերին առնչվող անցնում են ջրատար առուներ, որոտեղից էլ ջրերը թափանցում են և ստեղծում հողամասերի մակերևույթում կուտակումներ (ժամանակավոր ճահճացում): Ճահճացման հետևանքով հողի մակերեսին նկատվում են էրոզիոն երևույթներ, նաև ռելիեֆը այդ տարածքում ունի ալիքավոր ձև:

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների՝ (ներկայիս և նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա) ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են՝ հողաբուսական շերտը, լիցքը, ավազները, կավավազները, ավազակավերը, կավերը:

Տեղամասի ինժեներաերկրաբանական կտրվածքին մասնակցում են 10 գրունտային շերտեր կամ ինժեներաերկրաբանական տարրեր՝ որոնք ներկայացված են գնահատման հաշվետվության համապատասխան բաժնում: Իրականացվել է տարածքի գրունտների ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ուսումնասիրություն և կազմվել է եզրակացություն, որը ներկայացվել է գնահատման հաշվետվության հավելվածներ բաժնում: ԸՍՏ «Գեոգոն» ՍՊԸ կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների արդյունքների սողանքային երևույթներ հայցվող տարածքում չկան:

Համաձայն հաշվետվության մեջ ներկայացված տեղեկատվության՝ Կարմիր գրքերում կամ ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում գրանցված բուսատեսակները բացակայում են: Նախատեսվող գործունեության տարածքի դաշտային ուսումնասիրությունների ընթացքում նկատվել է ողնաշարավոր կենդանիների ընդամենը երկու տեսակ, որոնք ընդգրկված են ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և Հայաստանի Կարմիր գրքում: Այս երկու տեսակներն էլ տարածքն օգտագործել են միայն կեր փնտրելու համար: Կլինկերի և ցեմենտի կառուցման համար հայցվող տեղամասում և դրան հարակից շրջանում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ չկան: Գործարանի կառուցման համար հայցվող տեղամասի շրջանում (Մարմարաշեն, Մասիս, Հովտաշեն, Նորամարգ, Զրահովիտ, Մրգավետ, Մխչյան բնակավայրեր) բնության հուշարձաններ հաշվառված չեն, տեղամասի շրջանում անտառային հողեր, անտառապատ տարածքներ չկան:

ԿԳՄՍ նախարարության «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գիտաշխատողներ Ա. Գրիգորյանի և Վ. Հովհաննիսյանի կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքում դիտարկվող տարածքում վերգետնյա նյութական մշակույթի որևէ հետքեր, մնացորդներ չեն հայտնաբերվել:

Գործարանը նախատեսվելու է յուրաքանչյուր հոսքագծի համար 2,500-3000 տոննա/օր հզորությամբ արտադրական ցիկլ ապահովելու համար, որոնք երկուսն են: Նախագիծը կիրականացվի 6 տարվա ընթացքում՝ փուլային մոտեցմամբ: Նախնական փուլում կատարվելու է տարածքի նախապատրաստում, դրենաժային համակարգի կառուցում և հողային աշխատանքներ: Տեղանքի ջրաբանական պայմանները պահանջում են խորքային դրենաժային համակարգ՝ խոնավ հողային զանգվածի կայունացման և ջրահեռացման նպատակով: Համակարգը ներառում է հորիզոնական և ուղղաձիգ տարրեր, ծակոտկեն խողովակներ, ֆիլտրող միջադիրներ և միջանկյալ ջրահավաք տարրություններ: Այդ փուլը կտևի շուրջ 2 տարի՝ նախքան հիմնական շինարարության մեկնարկը: Նախատեսվող գործունեության իրականացման ժամանակ օգտագործվելու են մոդուլային պողպատե կառույցներ, ցինկապատ երեսապատում, երկաթբետոնե հիմքեր: Տանիքները լինելու են մեկուսացված և օդափոխվող: Բացօդյա հարթակները նախատեսված են հումքի պահեստավորման և սպասարկման նպատակներով, իսկ հոսքագծերը՝ լոգիստիկ գործընթացների արդյունավետության բարձրացման համար:

Նախատեսվող գործունեության տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են

Հողամասի ընդհանուր մակերես՝ 489500 մ²,



Կառուցապատման մակերես՝ 74000 մ²,

Անջրանցիկ մակերես՝ 358000 մ²,

Կանաչապատման մակերես՝ 57500 մ²:

Մարմարաշենի ցեմենտի գործարանում ցեմենտի արտադրությունը իրականացվելու է ամբողջ ցիկլով՝ կրաքար + կավ պարունակող հումք → կլինկեր + հավելումներ → ցեմենտ:

Ցեմենտի արտադրական հոսքագիծը ներառելու է հումքի մանրացումից մինչև ցեմենտի փաթեթավորում և առաքում: Նախատեսվում է առաջին փուլում կառուցել մեկ 2500 տոննա/օր կլինկեր հզորությամբ արտադրական գիծ, իսկ երկրորդ նույնական գիծը՝ ապագայում: Արտադրական գիծն սկզբնական փուլում աշխատելու է 30% արդյունավետությամբ, հետագայում հասցնելով մինչև նախագծային արտադրողականություն՝ 3250 տ/կլինկեր յուրաքանչյուրը, համապատասխանաբար՝ մինչև 3475 տ/օր ցեմենտ: Ցեմենտի արտադրությունը կիրականացնի չոր եղանակով՝ պտտվող վառարանային համակարգով, հնգամակարդակ ցիկլոնային նախատաքացուցիչով և կալցինատորով: Վառելիքը կլինի բնական գազը, հատուկ դեպքերում՝ ածուխը: Նախատեսվող արտադրամասի սարքավորումներն են՝ կարբոնատային բաղադրիչի ջարդիչ կայանը, կարբոնատային հումքի պահեստը, ջարդիչ կայանը, նախատեսված կավային ապարների, ճշտող և լրացուցիչ նյութերի համար, քվարցիտի, կավային ապարների ցեոլիտի և հրաբխային խարամի համար նախատեսված փակ պահեստը (կլինկերի հավելանյութեր), կրաքարի, գիպսի և հրաբխային խարամի համար նախատեսված փակ պահեստը (ցեմենտի հավելանյութեր), հումքերի չափավորման կայանը, հումքի աղացման և արտանետվող գազերի մշակման կայանը, որոնց բնութագրերը, կազմը և նկարագրությունը ներկայացված են գնահատման հաշվետվության համապատասխան բաժիններում:

Գործարանի կառուցման համար նախատեսված տեղամասում հողաբուսական շերտը ներկայացված է ոռոգելի խոնավ-մարգագետնային-գորշ խորքային աղուտ-ալկալի սոդային-քլորիդային կավավազային, ավազակավային տիպով: Հողաբուսական շերտի հզորությունը տատանվում է 0.1-0.4 մ սահմաններում: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, ենթակառուցվածքների ձևավորման փուլում նախատեսվում է հեռացնել շուրջ 60000 մ³ հողաբուսական շերտ, որը ամբողջությամբ կօգտագործվի տարածքի պարագծով սանիտարական, զտիչ անտառների տնկման ժամանակ: Հողաբուսական շերտը հեռացվելուց հետո անմիջապես տեղափոխվելու է կանաչապատման նախագծով անտառների ձևավորման համար նախատեսված հատվածներ և լցվելու է տնկափոսերի մեջ: Գործարանի տեխնիկական ջրի աղբյուր ծառայելու են ստորգետնյա ջրերը, որոնք բավարարում են արտադրական, տնտեսական և հրդեհային պահանջները՝ ըստ որակի, քանակի և ճնշման:

Կառուցապատման ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում, թափոնների հեռացում, տարածքի հնարավորինս նախկին տեսքի բերում, ճանապարհի կարգաբերում: Նախատեսվում է նաև արտադրական տարածքի, ինչպես նաև սանիտարական գոտի պարագծով կանաչապատում: Նախատեսվող տարածքի էլեկտրամատակարարումն իրականացվելու է՝ համաձայն «ՀԷՅ» ՓԲԸ-ի կողմից 03.03.2025 թվականին տրված «ՏՊ-310-110/0008» տեխպայմանի: Ընկերությունը շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից 2026 թվականի մայիսի 27-ին ստացել է №275-26 ջրօգտագործման թույլտվություն: Գազամատակարարումը իրականացվելու է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2026 թվականի մայիսի 14-ին տրված №02/171/3194-2026 տեխնիկական պայմանի:

Նախատեսվող ցեմենտի գործարանի համար նախագծվել է սանիտարական պաշտպանիչ գոտի, քանի որ ինչպես յուրաքանչյուր արտադրություն, ցեմենտի արտադրությունը նույնպես ունի որոշակի էկոլոգիական ռիսկեր: Տվյալ նախագծի նպատակն է ստեղծել կանաչ բուֆեր գործարանի և շրջակա միջավայրի միջև: Իրականացվելու է շուրջ 14 հա կանաչ գոտի, այդ



թվում զտիչ և քամեպաշտպան շերտեր, ինչպես նաև կանաչ գույնի գործարանի տարածքում, որը կազմելու են ընդհանուր մակերեսի մոտ 28%-ը:

Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա կդրսևորվեն որոշակի բացասական ազդեցություններ:

Շինարարության ընթացքում ռիսկերը կապված կլինեն հողային աշխատանքների, շինարարական և տրանսպորտային տեխնիկայի շահագործման հետ: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջուրը հիմնականում օգտագործվելու է շինհրապարակի ջրցանման, ինչպես նաև շինարարական աշխատակազմի կենցաղային կարիքները հոգալու նպատակով: Շինարարական աշխատանքների ժամանակ աղմուկի աղբյուր են լինելու շինարարական և տրանսպորտային միջոցները, որոնց աղմուկի մակարդակը չի գերազանցի 80 դԲա: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կառաջանան հետևյալ թափոնները՝ հիմքերի փորման արդյունքում առաջացող հողային զանգված, որը համապատասխանում է բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 430-Ն հրամանի Հավելվածի «Հողային հանվածքներ» տեսակին, ծածկագիր՝ 3140110101005, վտանգավորության դասը՝ 5: Նախատեսվող քանակը շինարարության արդյունքում՝ 15000 - 20000 մ³, կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի)», ծածկագիր՝ 9120040001004, վտանգավորության դասը՝ 4: Ցեմենտի արտադրության ներկայացված տեխնոլոգիան թույլ է տալիս կազմակերպել սակավթափոն արտադրություն: Հիմնական արտադրական թափոնները առաջանալու են թեքային զտիչներում՝ որսված փոշին, որը վերադարձվելու է հումքի պատրաստման հանգույցներ:

Ցեմենտի գործարանի շահագործման փուլում ռիսկերը կապված կլինեն հումքային նյութերի պահեստավորման, տեղափոխման, թրծման, ցեմենտի մանրացման, հովացման և խառնման հետ:

Մթնոլորտային արտանետումները կանխելու կամ նվազեցնելու նպատակով՝ նախատեսվում է շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջրցանի իրականացում, շինարարական տեխնիկայի վիճակի պարբերաբար ստուգում և կարգավորում, շինարարական նյութերի տեղափոխում փակ ծածկով (ծածկող պաստառների առկայությամբ) մեքենաներով, շինտեխնիկայի անվադողերի լվացում շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ, սորուն նյութերի պահեստների ծածկում՝ համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը կկանխարգելի փոշու տարածումը:

Նախատեսվում է ջրցանի ծավալների հաշվարկում, որը չի առաջացնի մակերևութային հոսքեր և կբավականացնի միայն փոշենստեցման համար:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում՝

- կառաջանա շինարարական աղբ, որն ամբողջությամբ կտեղափոխվի տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված վայր,
- կենցաղային չտեսակավորված աղբ, որը կտեղափոխվի աղբահավաք ծառայություն իրականացնող ընկերության կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր են արտակարգ իրավիճակներ՝ հրդեհի առաջացում, շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարներ և այլն: Հնարավոր բացասական ազդեցությունների բացառման և նվազեցման համար նախատեսվելու են մի շարք միջոցառումներ, որոնք տրված են հաշվետվության համապատասխան բաժիններում:

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է՝ աղմկահարույց աշխատանքների իրականացում օրվա ցերեկային ժամերին, աղմուկի առաջացման ժամանակակից ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցների ներգրավում, ինչպես նաև դրանց շահագործում տեխնիկական նորմալ վիճակում, մեքենաների համապատասխան խլացուցիչներով ապահովում և այլն:



Շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելման/մեղմացման ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

- շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում,
- շինարարական աղբի կանոնավոր հեռացում թույլատրված աղբավայր, ինչպես նաև շինարարական հրապարակում կենցաղային աղբի համար նախատեսված աղբամանների տեղադրում,
- շինարարական հրապարակի ջրցանում և փոշու արտանետումների մակարդակների կառավարում՝ թույլատրելի նորմերին համապատասխան,
- շինարարական մեքենաների սահմանափակ տեղաշարժ՝ 30 կմ/ժ չգերազանցող արագությամբ, իսկ բեռնատարների դեպքում՝ թափքի ծածկի առկայությամբ,
- աղմուկ առաջացնող աշխատանքների իրականացում թույլատրելի մակարդակների սահմանում և ցերեկային ժամերին՝ մինչև ժամը 18:00,
- մեքենաների անիվների լվացման և մաքրման միջոցառումներ (կոպիճե մակերեսներ)՝ հրապարակից ցեխի և փոշու տարածումը կանխելու նպատակով,
- շինարարական նյութերի ձեռքբերում լիցենզավորված մատակարարներից՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով՝ բնետոնաշաղախային հանգույցներից,
- մեքենասարքավորումների տեխնիկական սպասարկումը կիրականացվի մասնագիտացված կենտրոններում,
- նախատեսվող գործունեության ողջ ընթացքում բողոքների արձագանքման մեխանիզմի ներդրում:

Բնապահպանական միջոցառումների և մշտադիտարկումների համար նախատեսվում է մասնահանել ամբողջ շինարարության ընթացքում 340.0 հազար ՀՀ դրամ/տարի:

Պատճառաբանական մաս. հաշվետվության գնահատման և փորձաքննության փուլերում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մարմարաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում անցկացված հանրային լուսնւնեում գործունեության իրականացումը մասնակիցների կողմից արժանացել է հավանության:

Հաշվետվության վերաբերյալ փորձաքննական գործընթացում ստացվել են կարծիքներ առողջապահության, ներքին գործերի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություններից, քաղաքաշինության կոմիտեից, կադաստրի կոմիտեից, Արարատի մարզպետարանից, Մասիսի համայնքապետարանից, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումներից: Ստացված դիտողություններն ու առաջարկությունները հաշվի են առնվել հաշվետվության լրամշակման մեջ: Հանրային լսման իրականացման ընթացքում գործունեությունը արժանացել է հավանության:

Ամփոփելով հաշվետվության բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների վերլուծությունները՝ կարելի է եզրահանգել, որ նախատեսվող գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները, որոնք առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ, կկրեն ժամանակավոր և տեղայնացված բնույթ և կլինեն թույլատրելի նորմայի սահմաններում: Դրանք կարող են բացառվել կամ մեղմվել գործունեության ընթացքում բնապահպանական միջոցառումների արդյունավետ իրականացմամբ:



Փորձաքննական պահանջներ

1. Շինարարության ընթացքում ապահովել բնապահպանական կառավարման և մոնիթորինգի պլաններում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը սահմանված ժամանակահատվածում:
2. Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող շինադրի և թափոնների հեռացումն ու տեղափոխումն իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր:
3. Առաջնորդվել Կառավարության 2025 թվականի մայիսի 22-ի N611-Լ որոշմամբ հաստատված «Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում 2025-2030 թվականների համալիր միջոցառումների» ծրագրով, ինչպես նաև քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2026 թվականի հունվարի 15-ի N 02-Ն հրամանով սահմանված պահանջներով (մասնավորապես կարևորելով փոշենստեցման՝ այդ թվում՝ փոշեճնշիչ սարքավորումների կիրառումը):
4. Աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի պահանջով՝ աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ հայտնել լիազորված մարմին:
5. Նախատեսվող գործունեության տարածքում աշխատանքներն իրականացնել՝ առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2014թ. հուլիսի 31-ին «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N781-Ն որոշման պահանջներով:
6. Գործունեության և հարակից տարածքներում ՀՀ Կարմիր գրքերում գրանցված բույսերի և կենդանիների հայտնաբերման դեպքում՝ դադարեցնել աշխատանքները և տեղեկացնել լիազոր մարմին:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«ԴԻՋԻ ԴԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Մարմարաշենի կլինկերի և ցեմենտի գործարանի կառուցման և գործարկման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությանը տրվում է պետական փորձաքննական դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պարտականությունները կատարող



Հերիքնազ Մկրտչյան

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ՝

Ն. Ն. Ն.

Նելլի Նասիբյան